



## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**“Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намиращи се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Бургас, за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“**

**от: АЛПИН БИЛДИНГ ЕООД,**

с БУЛСТАТ/ЕИК: 147114922, представлявано от: Павел Михайлов Михов, в качеството на упълномощен представител на Кузман Димитров – управител на „Алпин Билдинг“ ЕООД гр. Поморие, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, ул. ”Княз Борис I” № 87, факс: 0596/32170, електронна поща (e-mail): kuzmandimitrov@alpinbuilding.com

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, след като се запознахме с техническата спецификация и документацията за участие, декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет, като отправяме следното ценово предложение:

**I. Обща стойност за изпълнение на дейностите са в размер на 309 514,50лв (словом: триста и девет хиляди петстотин и четиринадесет лева и петдесет стотинки) без включен ДДС.**

**Към ценовото предложение се прилага и остойностено КСС по Приложение КС, което е неразделна част от него.**

**II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР, са както следва:**

- Часова ставка – 6,00 лв. / час;
- Допълнителни разходи върху труда - 90 %;
- Допълнителни разходи върху механизацията - 10 %;
- Доставно – складови разходи - 10 %;
- Печалба – 20%

При изготвяне на ценовите си предложения, участниците следва да оферират крайна цена, за която подават оферта, като остойностят количествената сметка. Единичните цени в КСС следва да са представени до втория знак след десетична запетая. При ползване на Excel да се приложи функция „Round“.



Участникът следва да представи и анализи за формиране на единичните цени. В конкретните анализи на цени да се включват всички операции, необходими за извършване на съответния вид работа.

Ценовото предложение, заедно с всички приложения към него, освен на хартиен носител се представя и на електронен носител (диск) в работен формат (Excel или еквивалент).

**Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена носи единствено участникът в поръчката.**

**Важно: Участник, който е допуснал грешка или пропуск в изчисленията на Приложение КС, ще бъде отстранен от участие в процедурата.**

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и приложеното техническо предложение.
2. Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис, застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
3. До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
4. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на **3 % (три на сто)** от приетата договорна стойност без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 /тридесет/ календарни дни.
5. Настоящото ценово предложение е валидно за период от **6 (шест) календарни месеца** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.

**ВАЖНО!** Максимално разполагаемият ресурс, определен от Възложителя, за изпълнение на предвидените с количествените сметки видове строително-монтажни работи е посочен в Раздел I, т. 4 от Документацията за поръчка.

**Участник, чието ценово предложение надвишава финансовия ресурс за изпълнение на настоящата обществена поръчка за съответните обекти, ще бъде отстранен от участие!**

**Участник, който е посочил ценови параметри или елементи от тях извън пликa с надпис „Предлагани ценови параметри“ ще бъде отстранен от участие в процедурата.**



### ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение КС
2. Анализи за формиране на единичните цени.
5. Електронен носител (диск) в работен формат (Excel или еквивалент).

***Забележка: Всички приложения задължително се поставят от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.***

### ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата

28/11/2019

Име и фамилия

Павел Михов

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Заместник-Управител и упълномощен  
представител на Кузман Кузманов  
Димитров-Управител на „Алпин  
Билдинг“ ЕООД гр.Поморие

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

**ОБЕКТ:** Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“

Специалност:	Сума:	ДДС:	Сума с ДДС:
Архитектура:	211276.50	42255.30	253531.80
ПБ:	414.48	82.90	497.38
Електро:	53648.28	10729.66	64377.94
ВиК:	10721.13	2144.23	12865.36
ОВК:	29 003.21	5800.64	34803.85
СК:	4450.90	890.18	5341.07
<b>Общо:</b>	<b>309514.50</b>	<b>61902.90</b>	<b>371417.39</b>

Участник: "Алпий Билдинг" ЕООД  
 подпис и печат:



**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

**ОБЕКТ:** Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“

1	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед. цена	С-ст
2		3	4	6	7
	<b>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА</b>				
	<b>ВЪНШНИ</b>				
1	Демонтаж метални решетки по прозорци	бр	5	13.68	68.40
2	Обрушване подкожушена мазилка	м2	199.00	2.74	545.26
3	Измиване на фасадните повърхности	м2	199.00	2.18	433.82
4	Изграждане на ст.б.площадка за компресор	м2	2.20	36.78	80.92
5	Изграждане на декоративна решетка около компресор и климатици	бр	1.00	1331.16	1331.16
6	Изграждане на обшивка от аквапанел на самоносеща конструкция около тръби за парно по фасадата. Вкл. Всички нужни материали и труд.	м2	5.50	49.31	271.21
7	Направа на топлоизолация на фасади - термопакет EPS D= 10см вкл. дюбели и шпакловка със стъклофибърна мрежа	м2	199.00	42.78	8513.22
8	Доставка и монтаж на топлоизолация 3 см XPS за обръщане около прозорци вкл. дюбели и шпакловка със стъклофибърна мрежа	м2	6.10	39.88	243.27
9	Паропронепусклив грунд за мазилка	м2	199.00	2.08	413.92
10	Минерална мазилка 2 мм RAL 9002	м2	217.10	22.87	4965.08
11	Ъглов профил с мрежа	м	9.00	1.20	10.80
12	Водооткапващ профил	м	18.60	1.92	35.71
13	Профил с мрежа за прозорци	м	71.00	8.92	633.32
14	Фасадно тръбно скеле Н=или<15М	м2	250.00	4.16	1040.00
15	Профил цокълен с водооткап	м	27.20	10.39	282.61
16	Уплътнителна лента за фуги	м	27.20	15.60	424.32
17	Доставка и монтаж на защитна решетка,вкл. носеща конструкция	м2	9.60	201.18	1931.33
18	Доставка и монтаж на поликарбонатна тента 110/205см над климатици и компресор,вкл.конструкция и крепежни елементи	бр	1.00	3405.74	3405.74
19	<b>НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ</b>	м3	9.00	52.13	469.17
	<b>Достъпна среда</b>				
20	Демонтаж на съществуващ парапет	бр	1.00	136.80	136.80
21	Премахване на съществуващи тротоарни плочки	м2	102.40	7.48	765.95
22	Изграждане на ст.б.рампа за инвалиди	м2	19.10	62.05	1185.16
23	Доставка и монтаж на плочки по рампа за инвалиди,вкл. Циментов разтвор и ъглови елементи	м2	19.10	40.21	768.01
24	Доставка и монтаж на тактилни плочи около инвалидна рампа	м2	1.20	49.92	59.90
25	Доставка и монтаж на парапети по инвалидна рампа и външни стълби.	м	16.70	116.30	1942.21
26	Подложка от пясък	м3	102.40	50.45	5166.08
27	Бордюри около тротоарни плочки	м	60.50	23.78	1438.69
28	Настилка от тротоарни плочки	м2	83.30	40.63	3384.48
29	Доставка и монтаж на подежник за инвалиди по вътрешно стълбище	бр	2.00	19609.20	39218.40
	<b>Покрив</b>				
30	Демонтаж на стара хидроизолация	м2	639.40	4.00	2557.60
31	Демонтаж на ламаринени шапки по бордове	м2	35.00	4.45	155.75
32	Демонтаж на ламаринени обшивки по бордове	м2	69.50	4.45	309.28
33	Премахване на циментова замазка за наклон	м2	639.40	7.82	5000.11
34	Демонтаж на воронки	бр	4.00	3.83	15.32
35	Демонтаж на водосточни тръби,вкл.връзки	м	40.00	6.20	248.00
36	Полагане битумен грунд	м2	639.40	2.69	1719.99
37	Полагане топлоизолационни плоскости XPS, с дебелина 10 cm по покрив	м2	639.40	28.57	18267.66
38	Обръщане по бордове с топлоизолация EPS, с дебелина 10 cm дюбели и шпакловка със стъклофибърна мрежа	м2	13.20	42.78	564.70
39	Холкери	м	69.90	3.54	247.45
40	Полагане битумен грунд	м2	639.40	2.69	1719.99
41	Полагане хидроизолация битумна мембрана без посипка (един слой)	м2	714.00	0.34	243.76
42	Полагане хидроизолация битумна мембрана с посипка (един слой)	м2	714.00	0.34	243.76

1	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед. цена	С-ст
	2	3	4	6	7
43	Шапки по бордове от ламарина с полимерно покритие	м2	35.00	46.93	1642.55
44	Обшивки по бордове от ламарина с полимерно покритие	м2	70.00	46.93	3285.10
45	Монтиране на воронки	бр	4.00	27.11	108.44
46	Монтиране на водосточни тръби,вкл. връзки	м	40.00	21.28	851.20
47	Изграждане на гипсокартонен куфар около водосточни тръби,вкл.материали	м2	16.00	31.43	502.88
48	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	130.00	52.13	6776.90
<b>Подмяна на дограма</b>					
49	Демонтаж дървена дограма	м2	40.50	6.43	260.42
50	Доставка и монтаж на PVC дограма - петкамерен профил, цвят на профила:бял,Стъклопакет 24мм, състоящ се от две стъкла 4мм , с коефициент на топлопреминаване на стъклопакета K=1.3W/m2.K, Обков -по спецификация	м2	40.50	127.07	5146.34
51	Транспортен профил под дограмата	м	17.20	13.84	238.05
52	Външни AL подпрозоречни первази цвят: бял	м	16.80	32.63	548.18
53	Вътрешни PVC подпрозоречни первази	м	16.80	16.57	278.38
54	PVC капачки за външни AL подпрозоречни первази	бр	20.00	4.04	80.80
55	Възстановяване рамки на врати вкл.шпакловка и латексово боядисване с отсичане	м2	35.00	25.96	908.60
56	Доставка и монтаж на външни слънцезащитни щори цвят: бял	м2	11.80	80.98	955.56
57	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	4.00	52.13	208.52
<b>ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ</b>					
58	Стъргане на стари слоеве боя	м2	383.00	2.66	1018.78
59	Премахване на интериорни врати	бр	16.00	17.45	279.20
60	Разрушаване на съществуващи зидове	м3	18.90	38.30	723.87
61	Разрушаване на съществуващ окачен таван	м2	57.30	4.79	274.47
62	Премахване на съществуващи плочки от стени и тавани	м2	214.00	6.79	1453.06
63	Премахване на настилка от линолеум	м2	194.00	7.12	1381.28
64	Изграждане на преградни стени от пожароустойчив гипсокартон REI 120м,вкл.П профили,шпакловане, шпакловачни ленти,крепежни елементи и др.	м2	26.20	59.02	1546.32
65	Изграждане на преградни стени от HPL плоскости,вкл. Отваряеми страни и носещи елементи. Н=2.10 по спецификация врати	бр	6.00	1045.80	6274.80
66	Изграждане на преградни стени от 2 слоя гипсокартон ,вкл.П профили,шпакловане,шпакловачни ленти,крепежни елементи и др.	м2	8.00	56.24	449.92
67	Изграждане на преградни стени от влагустойчив гипсокартон,вкл.П профили,шпакловане, шпакловачни ленти,крепежни елементи и др.	м2	86.00	57.36	4932.96
68	Изграждане на предстенни обшивки от гипсокартон,вкл.П профили,шпакловане, шпакловачни ленти,крепежни елементи и др.	м2	66.00	33.49	2210.34
69	Изграждане на предстенни обшивки от влагустойчив гипсокартон,вкл.П профили,шпакловане, шпакловачни ленти,крепежни елементи и др.	м2	23.00	33.78	776.94
70	Изграждане на под от гранитогрес,вкл. материали	м2	49.00	51.84	2540.16
71	Изграждане на окачен таван тип "АРМСТРОНГ", вкл. всички нужни материали	м2	57.30	34.37	1969.40
72	Интериорни врати-по спецификация	бр	12.00	413.64	4963.68
73	Полагане на фаянсови плочки по стени на тоалетни,вкл. Материали	м2	82.00	49.72	4077.04
74	Полагане на антистатична настилка	м2	168.00	73.08	12277.44
75	Поставяне на двоен под,вкл.материали	м2	26.00	106.87	2778.62
76	Изграждане на гипсокартонен куфар ,вкл.материали	м2	15.80	31.13	491.85
77	Контактен грунд преди шпакловка	м2	383.00	2.42	926.86
78	Гипсова шпакловка	м2	383.00	6.76	2589.08
79	Грундиране с латекс за боядисване	м2	501.00	2.20	1102.20
80	Боядисване на тавани с латексова боя върху варова и гипсова шпакловка	м2	191.20	8.12	1552.54
81	Боядисване на тоалетни с влагустойчива боя	м2	116.00	8.57	994.12
82	Боядисване с антистатична боя	м2	228.50	9.40	2147.90
83	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	38.00	52.13	1980.94
				<b>Общо:</b>	<b>211 276.50</b>
				<b>ДДС:</b>	<b>42255.30</b>
				<b>Общо с ДДС:</b>	<b>253 531.80</b>

Участник: "Алпин Билдинг" ЕООД  
подпис и печат



## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**ОБЕКТ:** Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“

Част : ПБ

Фаза: ТП

	ВИД СМР	м-ка	кол-во	ед. цена	ст-ст
1	2	3	4		
	<b>ЧАСТ: ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ</b>				
1	Прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха ABC	бр.	2.00	63.36	126.72
2	Воден пожарогасител за пожари клас А 9 л.	бр.	2.00	81.84	163.68
3	Въгледвуокисен пожарогасител 5 кг.	бр.	2.00	62.04	124.08
				<b>ОБЩО:</b>	<b>414.48 лв.</b>
				<b>ДДС:</b>	<b>82.90 лв.</b>
				<b>Общо с ДДС:</b>	<b>497.38 лв.</b>

Участник: "Алпин Билдинг" ЕООД  
подпис и печат:



**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

**ОБЕКТ:** Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТЕ)“

Част : Електрическа

Фаза: ТП

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. Цена	ст-ст
<b>I. ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>					
1	Направа и замазване на улей в тухлена стена до 5/5см	м.	100	8.23	823.00
2	Направа и замазване на улей в нов бетон до 5/5см	м.	15	12.16	182.40
3	Направа отвори 20/20 в бетон/тухла	бр.	2	9.85	19.70
4	Направа отвори 10/10 в бетон/тухла	бр.	12	7.60	91.20
5	Доставка и монтаж на кабелна скара 200/60/3000mm, включително крепежни елементи	м.	51	23.08	1 177.08
6	Доставка и монтаж на сепаратор за кабелна скара 60/3000mm	м.	60	11.59	695.40
7	Доставка и монтаж на кабелна скара тип стълбица 200/60/3000mm, включително крепежни елементи	м.	9	12.52	112.68
<b>II. ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ</b>					
8	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за тухла	бр.	5	4.68	23.40
9	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за гипсокартон	бр.	10	4.68	46.80
10	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж на кабелна скара	бр.	15	5.93	88.95
11	Доставка и монтаж на модулна конзолна кутия за тухла	бр.	7	4.08	28.56
12	Доставка и полагане на гофр.тръба ф16мм над ок.таван или зад гипсокартон	м.	130	2.22	288.60
13	Доставка и изтегляне на кабел тип ПВВ-МБ1 3x1,5мм2 под мазилка, за осветление	м.	220	3.48	765.60
14	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x1,5мм2 по скара, за осветление	м.	90	4.58	412.20
15	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x1,5мм2 в PVC тръба под гипсокартон, за осветление	м.	100	4.93	493.00
16	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x1,5мм2 в PVC тръба, под мазилка за осветление	м.	30	5.64	169.20
17	Доставка и монтаж на ел.ключ – “двупозиционен” за управление, за открита инсталация	бр.	6	8.80	52.80
18	Доставка и монтаж на ел.ключ – “обикновен”, двумодулен за монтаж в модулна рамка	бр.	3	8.53	25.59
19	Доставка и монтаж на ел.ключ – “сериен”, двумодулен за монтаж в модулна рамка	бр.	4	8.80	35.20
20	Доставка и монтаж на датчик за движение 180° за монтаж на стена	бр.	4	31.31	125.24
21	Доставка и монтаж на датчик за движение 360° за монтаж на таван	бр.	10	39.10	391.00
22	Доставка и монтаж на рамка за ключове – единична	бр.	7	10.78	75.46
23	Доставка и монтаж на LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж на таван	бр.	44	38.47	1 692.68



24	Доставка и монтаж на LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж на таван, с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването	бр.	1	50.35	50.35
25	Доставка и монтаж на LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж в гипсокартон	бр.	1	38.47	38.47
26	Доставка и монтаж на LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж в гипсокартон, с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването	бр.	3	50.35	151.05
27	Доставка и монтаж на LED осв.тяло тип плафон 1x9W за монтаж на стена, IP44	бр.	8	37.52	300.16
28	Доставка и монтаж на LED осв.тяло тип плафон 1x9W за монтаж на таван, противовлажен	бр.	16	40.32	645.12
29	Доставка и монтаж на осов вентилатор за баня	бр.	8	37.44	299.52
30	Доставка и монтаж на евакуационно LED осв.тяло 11W за монтаж на стена с пиктограма „Изход“ с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването	бр.	2	37.15	74.30
31	Доставка и монтаж на евакуационно LED осв.тяло 11W за монтаж на таван с пиктограми посока „Наляво“ и "Надясно"с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването	бр.	1	37.15	37.15
32	Свързване на проводник със сечение до 16мм <sup>2</sup> към съоръжение	бр.	588	2.18	1 281.84
<b>III. ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОНТАКТИ</b>					
33	Демонтаж на съществуващо ГРТ	бр.	1	126.41	126.41
34	Отвързване на проводник от съоръжение до 16mm <sup>2</sup>	бр.	56	2.18	122.08
35	Отвързване на проводник от съоръжение до 120mm <sup>2</sup>	бр.	16	3.42	54.72
36	Доставка и монтаж на подово отопление за рампа, 5kW, комплект	бр.	1	1814.16	1 814.16
37	Доставка и монтаж на главно разпределително табло ГРТ – по схема	бр.	1	1885.08	1 885.08
38	Доставка и монтаж на етажно разпределително табло РТ – по схема	бр.	1	525.60	525.60
39	Доставка и монтаж на разклонителна кутия под мазилка	бр.	7	3.37	23.59
40	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за гипсокартон	бр.	18	3.37	60.66
41	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж на кабелна скара	бр.	45	3.37	151.65
42	Доставка и монтаж на модулна конзолна кутия за гипсокартон	бр.	52	4.21	218.92
43	Доставка и монтаж на модулна конзолна кутия за тухла	бр.	18	4.21	75.78
44	Доставка и направа на кабелна муфа за кабел тип NYU 3x120+70mm <sup>2</sup>	бр.	2	27.96	55.92
45	Доставка и полагане на гофр.тръба ф16мм над ок.таван или зад гипсокартон	м.	515	2.22	1 143.30
46	Доставка и полагане на гофр.тръба ф25мм над ок.таван или зад гипсокартон	м.	170	2.46	418.20
47	Доставка и полагане на кабел тип ПВВ-МБ1 3x1.5мм <sup>2</sup> под мазилка	м.	10	3.48	34.80
48	Доставка и полагане на кабел тип ПВВ-МБ1 3x2.5мм <sup>2</sup> под мазилка	м.	130	4.04	525.20
49	Доставка и полагане на кабел тип ПВВ-МБ1 3x4мм <sup>2</sup> под мазилка	м.	55	5.12	281.60
50	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x1.5мм <sup>2</sup> по кабелна скара	м.	140	4.58	641.20
51	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x1.5мм <sup>2</sup> в тръба	м.	35	4.93	172.55
52	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x2.5мм <sup>2</sup> по кабелна скара	м.	170	5.53	940.10
53	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x2.5мм <sup>2</sup> в тръба	м.	470	5.88	2 763.60
54	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x4мм <sup>2</sup> по кабелна скара	м.	350	7.45	2 492.00
55	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x4мм <sup>2</sup> в тръба	м.	1	7.45	7.45
56	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x6мм <sup>2</sup> по кабелна скара	м.	6	8.88	57.20

57	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x1.5mm2 по кабелна скара	м.	65	5.66	367.90
58	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x1.5mm2 в тръба	м.	10	6.00	60.00
59	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x2.5mm2 по кабелна скара	м.	40	7.13	285.20
60	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x2.5mm2 в тръба	м.	20	7.46	149.20
61	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x4mm2 по кабелна скара	м.	60	9.67	580.20
62	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x6mm2 по кабелна скара	м.	30	12.53	375.90
63	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x16mm2 по кабелна скара	м.	40	28.72	1 148.80
64	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU 3x120+70mm2 по кабелна скара	м.	60	134.16	8 049.60
65	Доставка и монтаж на ел.контакт, тип "Шуко" двумодулен 16А, 1Р, за монтаж в подова кутия	бр.	16	8.80	140.80
66	Доставка и монтаж на ел.контакт, тип "Шуко", двумодулен, 16А, 1Р, за монтаж в модулна рамка	бр.	126	8.40	1 058.40
67	Доставка и монтаж на ел.контакт, тип "Шуко", за открит монтаж единичен, 16А, 1Р противовлажен	бр.	5	10.38	51.90
68	Доставка и монтаж на рамка за контакти – единична	бр.	16	8.00	128.00
69	Доставка и монтаж на рамка за контакти/ RJ 45 – двойна	бр.	12	11.04	132.48
70	Доставка и монтаж на рамка за контакти/RJ 45 – четворна	бр.	30	14.08	422.40
71	Доставка и монтаж на подова кутия за 24 модула	бр.	2	51.25	102.50
72	Свързване на проводник със сечение до 16mm2 към съоръжение	бр.	876	2.18	1 909.68
73	Свързване на проводник със сечение до 120mm2 към съоръжение	бр.	16	10.81	172.96
<b>IV. ИНСТАЛАЦИИ СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ</b>					
74	Доставка и полагане на гофр.тръба ф13mm под мазилка	м.	150	2.22	333.00
75	Доставка и полагане на гофр.тръба ф13mm зад гипсокартон	м.	320	1.40	448.00
76	Доставка и изтегляне на кабел FTP cat.6 4x2xAWG 23 по кабелна скара	м.	1530	1.46	2 233.80
77	Доставка и изтегляне на кабел FTP cat.6 4x2xAWG 23 в тръба	м.	470	1.81	850.70
78	Доставка и монтаж на интернет контакт RJ45 за скрит монтаж в модулна рамка, едномодулен	бр.	34	8.92	303.28
79	Доставка и монтаж на интернет контакт RJ45 за скрит монтаж в подова кутия, едномодулен	бр.	12	2.46	29.52
<b>V. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
80	Доставка и монтаж на ПИЦ - конвенционална пожароизвестителна централа.	бр.	1	695.16	695.16
81	Доставка и монтаж на акумулаторна батерия 2x7Ah/12V	бр.	1	76.56	76.56
82	Доставка и монтаж на основа за автоматичен пожароизвестител	бр.	8	31.26	250.08
83	Доставка и монтаж на оптично-димен датчик, съвместим с протокола на пожароизвестителната централа, висока чувствителност с настройка, защита от фалшиви сработвания, вграден изолатор;	бр.	8	38.77	310.16
84	Доставка и монтаж на ръчен бутон за стенов монтаж; гъвкав(нечуплив) работен елемент с възстановяване; LED индикация за алармено събитие; специален инструмент за тест и възстановяване след подаден алармен сигнал; IP40 със защитен пластмасов капак	бр.	3	43.67	131.01
85	Доставка и монтаж на звуков сигнализатор – вътрешна пожароизвестителна сирена за монтаж на стена; пластмасова кутия; LED флаш лампа; звуково налягане 98dB/ 1m; степен на защита на електрониката IP54;	бр.	2	36.06	72.12
86	Доставка и монтаж на звуков сигнализатор – външна пожароизвестителна сирена за монтаж на стена; пластмасова кутия; LED флаш лампа; звуково налягане 98dB/ 1m; степен на защита на електрониката IP54.	бр.	1	40.55	40.55
87	Доставка и монтаж на светлинен сигнализатор	бр.	4	27.55	110.20

88	Доставка и монтаж на аспираторна система за ранно предупреждение за възникване на пожар - комплект за съвършно помещение	бр.	1	626.54	626.54
89	Доставка и полагане на гофр.тръба ф13мм над ок.таван или зад гипсокартон	м.	40	1.40	56.00
90	Доставка и полагане на гофр.тръба ф13мм под мазилка	м.	80	2.22	177.60
91	Доставка и полагане на пожарен кабел, екраниран с трудногорима изолация, JY(St)Y FR 2 x 0,8 мм2 по кабелна скара	м.	120	2.16	259.20
92	Доставка и изтегляне на пожарен кабел, екраниран с трудногорима изолация, JY(St)Y FR 2 x 0,8 мм2 в тръба	м.	100	2.51	251.00
93	Пусково-наладъчни работи и 72 часови проби	бр.	1	109.44	109.44
<b>VI. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
94	Направа на изкоп 0,8/0,4м в почва III-та категория за полагане на заземителна шина	м.	20	10.94	218.80
95	Доставка и полагане на поц. стом.шина 40/4мм в изкоп	м.	20	10.68	213.60
96	Доставка и полагане на поц. стом.шина 40/4мм под замазката	м.	10	10.68	106.80
97	Доставка и полагане на поц. стом.шина 40/4мм по стена	м.	4	10.68	42.72
98	Доставка и монтаж на държач на шина към стена	бр.	4	6.62	26.48
99	Доставка и полагане на заземителен проводник тип HV07V-K 6mm2 по кабелна скара	м.	10	5.95	59.50
100	Доставка и монтаж на кабелна обувка, мед, 6мм2	бр.	4	9.32	37.28
101	Направа на заземление с по 3бр.неръждаеми.колове Ф20мм, L=1,5м	бр.	2	181.08	362.16
102	Измерване импулсно съпротивление на заземител и издаване на протокол	бр.	2	54.72	109.44
<b>VII. МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
103	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с времеизпреварване 25us.	бр.	1	1815.72	1 815.72
104	Доставка и монтаж на неръждаема мълниеприемна мачта за монтаж на мълниеприемник, L=3000mm	бр.	1	87.60	87.60
105	Доставка и монтаж на пета на мълниеприемна мачта за монтаж на плосък покрив	бр.	1	12.54	12.54
106	Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi 0.5, Ø8мм (гол)	м.	54	6.42	346.68
107	Доставка и монтаж на държач за алуминиев проводник на покрив	бр.	50	2.50	125.00
108	Доставка и монтаж на държач за алуминиев проводник към стена	бр.	20	2.63	52.60
109	Доставка и монтаж на мултиклема за "проводник -проводник" Ø8/Ø10 от стомана – поцинкована	м.	4	13.85	55.40
110	Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40/4мм цинково покритие 500g/m2 към стена	м.	3	11.08	33.24
111	Доставка и монтаж на ревизионна клема, проводник -шина, Ø8/40x4мм, поцинкована с неръждаеми болтове	бр.	2	12.66	25.32
112	Доставка и монтаж на държач за шина 40мм от поцинкована стомана за стена, комплект в винт и дюбел	бр.	4	7.61	30.44
113	Направа на заземление с по 3бр.неръждаеми.колове Ф20мм, L=1,5м	бр.	2	181.08	362.16
114	Измерване импулсно съпротивление на заземител и издаване на протокол	бр.	2	54.72	109.44
				<b>ОБЩО</b>	<b>53 648.28</b>
				<b>ДДС</b>	<b>10729.66</b>
				<b>ОБЩО с ДДС</b>	<b>64 377.94</b>

Участник: "Алпин Билдинг ЕООД"  
подпис и печат:

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**ОБЕКТ:** Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“

Част : ВиК

Фаза: ТП

№ по ред	Наименование на фасонните части	ед. Мярка	К - во	Ед. Цена	С-ст
1	2	3	4	5	6
<b>ЗА ВОДОПРОВОДА - Доставка и монтаж на тръби и фасонни части :</b>					
<b>I Тръби от полипропилен за студена вода/ПП/</b>					
1	Тръби от ПП ø25 PN 16, 10°	м`	4.40	11.45	50.38
2	Тръби от ПП ø20 PN 16, 10°	м`	23.20	10.03	232.7
<b>II Тръби от полипропилен за топла вода/ПП/</b>					
1	Тръби от ПП ø20 PN 16, 80°	м`	27.60	10.40	287.04
<b>III Други</b>					
1	Смесителна батерия за тоалетен умивалник ф1/2"	бр.	8	88.20	705.6
2	Тоалетна мивка среден формат	бр.	8	173.60	1388.8
3	Вградена структура за тоалетно гърне ф1/2"	бр.	6	518.16	3108.96
4	Клозетно седало	бр.	4	344.40	1377.6
5	Клозетно седало за инвалиди	бр.	2	417.00	834
6	Писоари	бр.	6	173.60	1041.6
7	Спирателен кран ф25	бр.	2	18.96	37.92
8	Спирателен кран ф20	бр.	2	15.92	31.84
<b>VI Изолация Изогуматерм за тръби:</b>					
1	ø25x6	м`	4.40	4.72	20.77
2	ø20x6	м`	50.80	4.55	231.14
<b>ЗА КАНАЛИЗАЦИЯТА - доставка и монтаж на тръби и фасонни части :</b>					
1	Тръба PVC ф110	м`	4.60	30.44	140.02
2	Тръба PVC ф50	м`	27.00	20.88	563.76
3	Подов сифон със странично оттичане ф50	бр.	14	30.46	426.44
4	Сифон за мивка ф50	бр.	8	30.32	242.56
				<b>Общо:</b>	<b>10 721.13</b>
				<b>ДДС</b>	<b>2144.23</b>
				<b>Общо с ДДС</b>	<b>12 865.36</b>

Участник: "Алпин Билдинг" ЕООД  
 подпис и печат: 

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**ОБЕКТ: Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“**

Част :ОВК

Фаза: ТП

Поз	Наименование	Мярка	Кол.	Ед. цена /лв/	ст-ст
<b>Отоплителна/климатична инсталация</b>					
1.	Електрически радиатор "конвекторен" тип, влагозащитено изпълнение, с Qот./ел.=400W, при 220V. Радиатора е комплект с терморегулатор, защита от прегряване и крепежни елементи;	бр.	4	204.60	818.40
2.	Високо-стенен климатизатор на директно изпарение, сплит система, Qот.=4.80kW, Qохл.=4.00kW, Qел.=1.7kW, 220V;	бр.	3	1 883.16	5 649.48
3.	Високо-стенен климатизатор на директно изпарение, сплит система, Qот.=6.60kW, Qохл.=6.20kW, Qел.=2.11kW, 220V;	бр.	2	2 265.96	4 531.92
4.	Тръбен кит за климатизатор с Qот.=4.80kW, Qохл.=4.00kW, до 20 м.;	бр.	3	478.51	1 435.53
5.	Тръбен кит за климатизатор с Qот.=6.60kW, Qохл.=6.20kW, до 30 м.;	бр.	2	684.17	1 368.34
6.	Крепежи и консумативи;	комп л.	1	264.00	264.00
<b>Климатична инсталация</b>					
1.	Вътрешно тяло на канален климатизатор с непрекъснато охлаждане за съвършни помещения, на директно изпарение, сплит система, Qохл.=13.40kW, (захранване от вътрешно тяло);	бр.	2	3 304.80	6 609.60
2.	Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 2700мм;	м <sup>2</sup>	20	34.85	697.00
3.	Топлоизолация от минерална вата 25 мм, каширана с алуминиево фолио;	м <sup>2</sup>	20	18.90	378.00
4.	Тръбен кит за климатизатор с Qохл.=13.40kW, до 10 м	бр.	2	268.63	537.26
5.	Крепежи и консумативи;	комп л.	1	264.00	264.00
<b>Смукателна вентилационна инсталация на пом. 101</b>					
1.	Аспирационен чадър, монтиран стационарно над технологично съоръжение, без вентилатор;	бр.	1	649.61	649.61
2.	Аксиален вентилатор АТЕХ изпълнение, с дебит 1000m <sup>3</sup> /h, напор 440Pa, Qел.=0.25kW, 400V;	бр.	1	146.40	146.40
3.	Въздуховод от дебелостенно PVC с диаметър Ф250;	м.л.	10	37.64	376.40
4.	Коляно 90° от дебелостенно PVC с диаметър Ф250;	бр.	4	70.00	279.16

5.	Вентилационна шапка /зонт/ Ф250;	бр.	1	75.06	75.06
6.	Табло за управление, автоматика и окабеляване;	КОМП л.	1	167.16	167.16
7.	Крепежи и консумативи;	КОМП л.	1	66.00	66.00
<b>Смукателна вентилационна инсталация на пом. 102</b>					
1.	Центробежен вентилатор високо налягане, с изнесен двигател, за работа с агресивни въздушни и потенциално експлозивни смеси, с дебит 500m <sup>3</sup> /h, напор 1200Pa, ел. мощност 1.0kW, при 380V;	бр.	1	1 066.13	1 066.13
2.	Лабораторен екстрактор с подвижни рамена;	бр.	1	257.40	257.40
3.	Въздуховод от дебелостенно PVC с диаметър Ф125;	м.л.	5	26.41	132.05
4.	Въздуховод от дебелостенно PVC с диаметър Ф200;	м.л.	20	33.62	672.40
5.	Вентилационна шапка /зонт/ Ф250;	бр.	1	75.06	75.06
6.	Табло за управление, автоматика и окабеляване;	КОМП л.	1	167.16	167.16
7.	Крепежи и консумативи;	КОМП л.	1	66.00	66.00
<b>Смукателни вентилационни инсталации на санитарни възли.</b>					
1.	Осов вентилатор с подвижни жалюзи с дебит 90m <sup>3</sup> /h, ел. мощност 25W при 220V и максимално ниво на шум 46dB;	бр.	8	80.27	642.16
2.	Декоративна вентилационна решетка Ф160;	бр.	2	26.50	53.00
3.	PVC тръба Ф125;	м.л.	8	25.03	200.24
4.	PVC тръба Ф160;	м.л.	3	27.53	82.59
5.	PVC коляно Ф125;	бр.	8	54.22	433.76
6.	PVC коляно Ф160;	бр.	3	60.82	182.46
7.	PVC тройник Ф125;	бр.	4	71.38	285.52
8.	PVC тройник Ф160xФ125xФ160;	бр.	3	75.34	226.02
9.	PVC преходФ160@Ф125;	бр.	1	49.55	49.55
10.	PVC заглушка Ф160;	бр.	1	32.39	32.39
11.	Крепежи и консумативи;	КОМП л.	1	66.00	66.00

<b>ОБЩО:</b>	<b>29 003.21</b>
<b>ДДС:</b>	<b>5 800.64</b>
<b>ОБЩО ДДС:</b>	<b>34 803.85</b>

Участник: "Алпин Билдинг" ЕООД  
подпис и печат.



## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

**ОБЕКТ:** Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намираща се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас, във връзка с изпълнение на обществена поръчка за „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в град Бургас“ за нуждите на проект № BG05M2OP001- 1.001-0004 „Университети за

Част: СК

Фаза: ТП

	ВИД СМР	м-ка	кол-во	Ед. Цена	Стойност
1	2	3			
	<b>ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА</b>				
1	Изкопни дейности.вкл.укрепване на изкопа	м3	5.00	22.99	114.95
2	Котриране на ст.б.площадка,вкл.декофриране	м2	1	35.69	35.69
3	Котриране на ст.б.рампа,вкл.декофриране	м2	24	35.69	856.56
4	Полагане на армировка ст.б.площадка,вкл. материали	кг	50	2.29	114.50
5	Полагане на армировка ст.б.рампа,вкл. материали	кг	550	2.29	1 259.50
6	Полагане на бетон С20/25 за ст.б.рампа,вкл. Материал	м3	12.00	197.66	2 371.92
7	Полагане на бетон С20/25 за ст.б.площадка,вкл. Материал	м3	0.50	197.66	98.83
8	Извозване на земни маси	м3	5.00	9.50	47.50
9	Извозване на строителни отпадаци	м3	4.00	54.77	219.08
				<b>Общо:</b>	<b>4 450.90 лв.</b>
				<b>ДДС:</b>	<b>890.18 лв.</b>
				<b>Общо с ДДС</b>	<b>5 341.07 лв.</b>

Участник: "Алпик Билдинг" ЕООД  
 подпис и печат: 

Елементи на ценообразуване за видовете СМР :

Часова ставка, лв/час	6.00
Допълнителни разходи върху труда, %	90.00
Допълнителни разходи върху механизацията, %	10.00
Доставно – складови разходи, %	10.00
Печалба, %	20.00

част Архитектура

Анализ към позиция № 1

Наименование на работата						
<i>Демонтаж метални решетки по прозорци</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 49-2	ч.д.	0.50000	2.00	6.00 лв.	6.00 лв.	
				Сума :	6.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	5.40 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>11.40</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	11.40	
				Печалба % :	20.00%	2.28
				<b>Общо за работата :</b>	<b>13.68</b>	

Анализ към позиция № 2

Наименование на работата						
<i>Обрушване подкожушена мазилка</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 10-1	ч.ч	0.20000		6.00 лв.	1.20 лв.	
				Сума :	1.20 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	1.08 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.28</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	2.28	
				Печалба % :	20.00%	0.46
				<b>Общо за работата :</b>	<b>2.74</b>	



### Анализ към позиция № 3

Наименование на работата						
Измиване на фасадните повърхности						
		ед мярка		м2		
<b>I . Труд</b>						
работник	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
		ч.ч	0.16000		6.00 лв.	0.96 лв.
Сума :						0.96 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 0.86 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд : 1.82</b>
<b>II . Материали</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :						0.00 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00% 0.00 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали : 0.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация: 0.00</b>
Сбор :						1.82
Печалба % :						20.00% 0.36
<b>Общо за работата :</b>						<b>2.18</b>

### Анализ към позиция № 4

Наименование на работата						
Изграждане на ст.б. площадка за компресор						
		ед мярка		м2		
<b>I . Труд</b>						
работник 11-1	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
		ч.ч	0.39000	1.20	6.00 лв.	2.81 лв.
работник 11-2		ч.ч	0.39000	1.20	6.00 лв.	2.81 лв.
Сума :						5.62 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 5.06 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд : 10.68</b>
<b>II . Материали</b>						
бетон	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
		м3	0.10900	1.5	100.00 лв.	16.35 лв.
армираща мрежа		м2	1.20000		1.50 лв.	1.80 лв.
Сума :						18.15 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00% 1.82 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали : 19.97</b>
<b>III . Механизация</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация: 0.00</b>
Сбор :						30.65
Печалба % :						20.00% 6.13
<b>Общо за работата :</b>						<b>36.78</b>

### Анализ към позиция № 5

Наименование на работата						
Изграждане на декоративна решетка около компресор и климатизи						
		ед мярка		бр		
<b>I . Труд</b>						



Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник	ч.ч.	9.50000		6.00 лв.	57.00 лв.
Сума :					57.00 лв.
Допълнителни разходи - труд %:					90.00%
Допълнителни разходи - труд %:					51.30 лв.
I .					<b>Общо труд : 108.30</b>
II . Материали					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
декоративна решетка	бр	1.00000		900.00 лв.	900.00 лв.
крепежни елементи	к-кт	1.00000		10.00 лв.	10.00 лв.
Сума :					910.00 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00%
Доставно - складови разходи %:					91.00 лв.
II .					<b>Общо материали : 1001.00</b>
III . Механизация					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00%
Допълнителни разходи - механизация %:					0.00
III .					<b>Общо механизация: 0.00</b>
Сбор :					1109.30
Печалба % :					20.00%
Печалба % :					221.86
Общо за работата :					<b>1331.16</b>

### Анализ към позиция № 6

Наименование на работата						
<i>Изграждане на обшивка от аквапанел на самоносеща конструкция около тръби за парно по фасадата. Вкл. Всички нужни материали и труд.</i>						
		ед мярка	м2			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 20-1	ч.ч.	0.48000	1.50	6.00 лв.	4.32 лв.	
работник 20-2	ч.ч.	0.48000	1.50	6.00 лв.	4.32 лв.	
Сума :					8.64 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:					90.00%	
Допълнителни разходи - труд %:					7.78 лв.	
I .					<b>Общо труд : 16.42</b>	
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
аквапанел	м2	1.08000		13.00 лв.	14.04 лв.	
лента за гипсокартон армираща	м	1.60000		0.10 лв.	0.16 лв.	
винт ралиден	бр	13.00000		0.01 лв.	0.13 лв.	
фугопълнител	кг	0.26000		0.40 лв.	0.10 лв.	
Профил UW	м	0.80000		1.65 лв.	1.32 лв.	
лента за гипсокартон уплътнителна	м	0.80000		0.10 лв.	0.08 лв.	
Профил CW	м	2.00000		1.95 лв.	3.90 лв.	
директен окачвач	бр	1.80000		0.55 лв.	0.99 лв.	
минерална вата	м2	1.05000		1.50 лв.	1.58 лв.	
дюбел- винт за гипсокартон	бр	2.50000		0.05 лв.	0.13 лв.	
Сума :					22.43 лв.	
Доставно - складови разходи %:					10.00%	
Доставно - складови разходи %:					2.24 лв.	
II .					<b>Общо материали : 24.67</b>	
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00%	
Допълнителни разходи - механизация %:					0.00	
III .					<b>Общо механизация: 0.00</b>	
Сбор :					41.09	
Печалба % :					20.00%	
Печалба % :					8.22	
Общо за работата :					<b>49.31</b>	



## Анализ към позиция № 7

Наименование на работата						
<i>Направа на топлоизолация на фасади - термопакет EPS D= 10см вкл. дюбели и шпакловка със стъклофибърна мрежа</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 16-1	ч.ч.	0.66000		6.00 лв.	3.96 лв.	
работник 16-2	ч.ч.	1.32000		6.00 лв.	7.92 лв.	
				Сума :	11.88 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	10.69 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>22.57</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
EPS 10см	м2	1.10000		7.00 лв.	7.70 лв.	
дюбел за топлоизолация	бр	5.00000		0.08 лв.	0.40 лв.	
лепило- шпакловъчна смес	кг	9.00000		0.28 лв.	2.52 лв.	
мрежа армираща	м2	1.18000		1.08 лв.	1.27 лв.	
				Сума :	11.89 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.19 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>13.08</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :	35.65	
				Печалба % :	20.00%	7.13
				<b>Общо за работата :</b>		<b>42.78</b>

## Анализ към позиция № 8

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на топлоизолация 3 см XPS за обръщане около прозорци вкл. дюбели и шпакловка със стъклофибърна мрежа</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 16-1	ч.ч.	0.66000		6.00 лв.	3.96 лв.	
работник 16-2	ч.ч.	1.32000		6.00 лв.	7.92 лв.	
				Сума :	11.88 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	10.69 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>22.57</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
XPS 3см	м2	1.10000		5.00 лв.	5.50 лв.	
дюбел за топлоизолация	бр	5.00000		0.08 лв.	0.40 лв.	
лепило- шпакловъчна смес	кг	9.00000		0.28 лв.	2.52 лв.	
мрежа армираща	м2	1.18000		1.08 лв.	1.27 лв.	
				Сума :	9.69 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.97 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>10.66</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :	33.23	
				Печалба % :	20.00%	6.65
				<b>Общо за работата :</b>		<b>39.88</b>

### Анализ към позиция № 9

Наименование на работата						
Паропропусклив грунд за мазилка						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 10-1	ч.ч.	0.12000		6.00 лв.	0.72 лв.	
				Сума :	0.72 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.65 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>1.37</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
грунд за мазилка	кг	0.15000		2.20 лв.	0.33 лв.	
				Сума :	0.33 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.03 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.36</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	1.73	
				Печалба % :	20.00%	0.35
				<b>Общо за работата :</b>	<b>2.08</b>	

### Анализ към позиция № 10

Наименование на работата						
Минерална мазилка 2 мм RAL 9002						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 10-1	ч.ч.	0.45000		6.00 лв.	2.70 лв.	
работник 10-2	ч.ч.	0.45000		6.00 лв.	2.70 лв.	
				Сума :	5.40 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	4.86 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>10.26</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
мазилка 2мм	кг	3.20000		2.50 лв.	8.00 лв.	
				Сума :	8.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.80 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>8.80</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	19.06	
				Печалба % :	20.00%	3.81
				<b>Общо за работата :</b>	<b>22.87</b>	

### Анализ към позиция № 11

Наименование на работата						
Ъглов профил с мрежа						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	19.06	
				Печалба % :	20.00%	3.81
				<b>Общо за работата :</b>	<b>22.87</b>	

I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.05000		6.00 лв.	0.30 лв.	
				Сума :	0.30 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.27 лв.
				I .	Общо труд : 0.57	
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
ъгъл с мрежа	м	1.10000		0.35 лв.	0.39 лв.	
				Сума :	0.39 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.04 лв.
				II .	Общо материали : 0.43	
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
				III .	Общо механизация: 0.00	
				Сбор :	1.00	
				Печалба % :	20.00%	0.20
				Общо за работата : 1.20		

### Анализ към позиция № 12

Наименование на работата						
Водооткапващ профил						
		ед мярка	м			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.05000		6.00 лв.	0.30 лв.	
				Сума :	0.30 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.27 лв.
				I .	Общо труд : 0.57	
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Водооткапващ профил	м	1.10000		0.85 лв.	0.94 лв.	
				Сума :	0.94 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.09 лв.
				II .	Общо материали : 1.03	
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
				III .	Общо механизация: 0.00	
				Сбор :	1.60	
				Печалба % :	20.00%	0.32
				Общо за работата : 1.92		

### Анализ към позиция № 13

Наименование на работата						
Профил с мрежа за прозорци						
		ед мярка	м			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.10000		6.00 лв.	0.60 лв.	
				Сума :	0.60 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.54 лв.
				I .	Общо труд : 1.14	
II . Материали						

Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
прозоречен профил	м	1.10000		5.20 лв.	5.72 лв.
				Сума :	5.72 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.57 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>6.29</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
				Сбор :	7.43
				Печалба % :	20.00% 1.49
				<b>Общо за работата :</b>	<b>8.92</b>

### Анализ към позиция № 14

Наименование на работата						
Фасадно тръбно скеле H=или<15M						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 8-1	ч.ч.	0.14000		6.00 лв.	0.84 лв.	
работник 8-2	ч.ч.	0.14000		6.00 лв.	0.84 лв.	
				Сума :	1.68 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 1.51 лв.	
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>3.19</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
амортизация на скелето	м2	1.00000		0.25 лв.	0.25 лв.	
				Сума :	0.25 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.03 лв.	
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.28</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00	
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	3.47	
				Печалба % :	20.00% 0.69	
				<b>Общо за работата :</b>	<b>4.16</b>	

### Анализ към позиция № 15

Наименование на работата						
Профил цокълен с водооткап						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.25000		6.00 лв.	1.50 лв.	
				Сума :	1.50 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 1.35 лв.	
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.85</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
цокълен профил	м	1.10000		4.80 лв.	5.28 лв.	
				Сума :	5.28 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.53 лв.	
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>5.81</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	

	Сума :	0.00
Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
	Сбор :	8.66
	Печалба % :	20.00%
	<b>Общо за работата :</b>	<b>10.39</b>

### Анализ към позиция № 16

Наименование на работата						
Уплътнителна лента за фуги						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.10000		6.00 лв.	0.60 лв.	
				Сума :	0.60 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.54 лв.
<b>I .</b>		<b>Общо труд :</b>		<b>1.14</b>		
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Уплътнителна лента за фуги	м	1.10000		9.80 лв.	10.78 лв.	
				Сума :	10.78 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.08 лв.
<b>II .</b>		<b>Общо материали :</b>		<b>11.86</b>		
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>		<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>		
				Сбор :	13.00	
				Печалба % :	20.00%	2.60
		<b>Общо за работата :</b>		<b>15.60</b>		

### Анализ към позиция № 17

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на защитна решетка, вкл. носеща конструкция						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч	2.50000		6.00 лв.	15.00 лв.	
				Сума :	15.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	13.50 лв.
<b>I .</b>		<b>Общо труд :</b>		<b>28.50</b>		
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
метална решетка	м2	1.00000		124.00 лв.	124.00 лв.	
крепежни елементи	кг	0.50000		5.00 лв.	2.50 лв.	
				Сума :	126.50 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	12.65 лв.
<b>II .</b>		<b>Общо материали :</b>		<b>139.15</b>		
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>		<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>		
				Сбор :	67.65	
				Печалба % :	20.00%	33.53
		<b>Общо за работата :</b>		<b>201.18</b>		

### Анализ към позиция № 18


Наименование на работата						
Доставка и монтаж на поликарбонатна тента 110/205см над климатици и компресор,вкл.конструкция и крепежни елементи						
		ед мярка		бр		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч	5.80000		6.00 лв.	34.80 лв.	
				Сума :	34.80 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	31.32 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>66.12</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
поликарбонатна тента 110/205см	бр	1.00000		2 500.00 лв.	2 500.00 лв.	
крепежни елементи	к-кт	1.00000		20.00 лв.	20.00 лв.	
				Сума :	2 520.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	252.00 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>2772.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	2838.12	
				Печалба % :	20.00%	567.62
				<b>Общо за работата :</b>	<b>3405.74</b>	

### Анализ към позиция № 19

Наименование на работата						
НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ						
		ед мярка		м3		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 49-1	ч.ч	0.82000	3.00	6.00 лв.	14.76 лв.	
				Сума :	14.76 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	13.28 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>28.04</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
самосвал	мсм	0.20000		70.00 лв.	14.00 лв.	
				Сума :	14.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	1.40
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>15.40</b>	
				Сбор :	43.44	
				Печалба % :	20.00%	8.69
				<b>Общо за работата :</b>	<b>52.13</b>	

### Анализ към позиция № 20

Наименование на работата						
Демонтаж на съществуващ паралет						
		ед мярка		бр		





I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 49-2	ч.д.	0.50000	20.00	6.00 лв.	60.00 лв.	
				Сума :	60.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	54.00 лв.
				I .	Общо труд :	114.00
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
				II .	Общо материали :	0.00
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
				III .	Общо механизация:	0.00
				Сбор :	114.00	
				Печалба % :	20.00%	22.80
				Общо за работата :	136.80	

### Анализ към позиция № 21

Наименование на работата						
<i>Премахване на съществуващи тротоарни плочки</i>						
		ед мярка	м2			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 11-1	ч.ч	0.91000	0.30	6.00 лв.	1.64 лв.	
работник 11-2	ч.ч	0.91000	0.30	6.00 лв.	1.64 лв.	
				Сума :	3.28 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.95 лв.
				I .	Общо труд :	6.23
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
				II .	Общо материали :	0.00
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
				III .	Общо механизация:	0.00
				Сбор :	6.23	
				Печалба % :	20.00%	1.25
				Общо за работата :	7.48	

### Анализ към позиция № 22

Наименование на работата						
<i>Изграждане на ст.б.рампа за инвалиди</i>						
		ед мярка	м2			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 11-1	ч.ч	0.95000	1.50	6.00 лв.	3.55 лв.	
работник 11-2	ч.ч	0.25000	1.50	6.00 лв.	2.25 лв.	
				Сума :	10.80 лв.	

Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	9.72 лв.
I .						<b>Общо труд :</b>	<b>20.52</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
бетон	м3	0.10900	1.5	100.00 лв.	16.35 лв.		
армировка	кг	10.00000		1.20 лв.	12.00 лв.		
Сума :						28.35 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00%	2.84 лв.
II .						<b>Общо материали :</b>	<b>31.19</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
Сума :						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%	0.00
III .						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
Сбор :						51.71	
Печалба % :						20.00%	10.34
Общо за работата :						<b>62.05</b>	

### Анализ към позиция № 23

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Доставка и монтаж на плочки по рампа за инвалиди, вкл. Циментов разтвор и ъглови елементи</i>							
		<b>ед мярка</b>	<b>м2</b>				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 11-1	ч.ч	0.91000		6.00 лв.	5.46 лв.		
работник 11-2	ч.ч	0.91000		6.00 лв.	5.46 лв.		
Сума :						10.92 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	9.83 лв.
I .						<b>Общо труд :</b>	<b>20.75</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
циментов р-р	м3	0.04000		80.00 лв.	3.20 лв.		
плочки	м2	1.05000		8.00 лв.	8.40 лв.		
Сума :						11.60 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00%	1.16 лв.
II .						<b>Общо материали :</b>	<b>12.76</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
Сума :						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%	0.00
III .						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
Сбор :						33.51	
Печалба % :						20.00%	6.70
Общо за работата :						<b>40.21</b>	

### Анализ към позиция № 24

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Доставка и монтаж на тактилни плочи около инвалидна рампа</i>							
		<b>ед мярка</b>	<b>м2</b>				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 11-1	ч.ч	0.91000		6.00 лв.	5.46 лв.		
работник 11-2	ч.ч	0.91000		6.00 лв.	5.46 лв.		
Сума :						10.92 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	9.83 лв.
I .						<b>Общо труд :</b>	<b>20.75</b>
<b>II . Материали</b>							

Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
циментов р-р	м3	0.04000		80.00 лв.	3.20 лв.
тактилни плочки	м2	1.05000		15.00 лв.	15.75 лв.
Сума :					18.95 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00% 1.90 лв.
II . Общо материали :					20.85
III . Механизация					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00% 0.00
III . Общо механизация:					0.00
Сбор :					41.60
Печалба % :					20.00% 8.32
Общо за работата :					49.92

### Анализ към позиция № 25

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на парапети по инвалидна рампа и външни стълби.</i>						
		ед мярка	м			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 14-2	ч.ч.	1.67000		6.00 лв.	10.02 лв.	
Сума :					10.02 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:					90.00% 9.02 лв.	
I . Общо труд :					19.04	
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
парапет	м	1.00000		69.00 лв.	69.00 лв.	
крепежни елементи	кг	0.30000		6.00 лв.	1.80 лв.	
Сума :					70.80 лв.	
Доставно - складови разходи %:					10.00% 7.08 лв.	
II . Общо материали :					77.88	
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00% 0.00	
III . Общо механизация:					0.00	
Сбор :					96.92	
Печалба % :					20.00% 19.38	
Общо за работата :					116.30	

### Анализ към позиция № 26

Наименование на работата						
<i>Подложка от пясък</i>						
		ед мярка	м3			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч	0.95000	2.00	6.00 лв.	11.40 лв.	
Сума :					11.40 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:					90.00% 10.26 лв.	
I . Общо труд :					21.66	
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
пясък	м3	1.09000		17.00 лв.	18.53 лв.	
Сума :					18.53 лв.	
Доставно - складови разходи %:					10.00% 1.85 лв.	
II . Общо материали :					20.38	

III . Механизация					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00
III . <b>Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>
Сбор :					42.04
Печалба % :				20.00%	8.41
<b>Общо за работата :</b>					<b>50.45</b>

### Анализ към позиция № 27

Наименование на работата					
<i>Бордюри около тротоарни плочки</i>					
		ед мярка	м		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 11-1	ч.ч	0.14000		6.00 лв.	0.84 лв.
работник 11-2	ч.ч	0.14000		6.00 лв.	0.84 лв.
Сума :					1.68 лв.
Допълнителни разходи - труд %:				90.00%	1.51 лв.
I . <b>Общо труд :</b>					<b>3.19</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
циментов р-р	м3	0.04400		80.00 лв.	3.52 лв.
бордюри 50см	бр	2.00000		5.80 лв.	11.60 лв.
Сума :					15.12 лв.
Доставно - складови разходи %:				10.00%	1.51 лв.
II . <b>Общо материали :</b>					<b>16.63</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00
III . <b>Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>
Сбор :					19.82
Печалба % :				20.00%	3.96
<b>Общо за работата :</b>					<b>23.78</b>

### Анализ към позиция № 28

Наименование на работата					
<i>Настилка от тротоарни плочки</i>					
		ед мярка	м2		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 11-1	ч.ч	0.91000		6.00 лв.	5.46 лв.
работник 11-2	ч.ч	0.91000		6.00 лв.	5.46 лв.
Сума :					10.92 лв.
Допълнителни разходи - труд %:				90.00%	9.83 лв.
I . <b>Общо труд :</b>					<b>20.75</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
циментов р-р	м3	0.04400		80.00 лв.	3.52 лв.
тротоарни плочки	м2	1.05000		8.00 лв.	8.40 лв.
Сума :					11.92 лв.
Доставно - складови разходи %:				10.00%	1.19 лв.
II . <b>Общо материали :</b>					<b>13.11</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00

Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
	Сбор :	33.86
	Печалба % :	20.00% 6.77
	<b>Общо за работата :</b>	<b>40.63</b>

### Анализ към позиция № 29

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на подежник за инвалиди по вътрешно стълбище</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
работник	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
		ч.ч.	15.00000		6.00 лв.	90.00 лв.
					Сума :	90.00 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 81.00 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>171.00</b>
<b>II . Материали</b>						
подежник за инвалиди	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
		бр	1.00000		14 700.00 лв.	14 700.00 лв.
					Сума :	14 700.00 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00% 1 470.00 лв.
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b>	<b>16170.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
					Сбор :	16341.00
					Печалба % :	20.00% 3268.20
					<b>Общо за работата :</b>	<b>19609.20</b>

### Анализ към позиция № 30

Наименование на работата						
<i>Демонтаж на стара хидроизолация</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
работник 15-1	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
		ч.ч	0.08500	1.50	6.00 лв.	0.77 лв.
работник 15-2		ч.ч	0.08500	1.50	6.00 лв.	0.77 лв.
					Сума :	1.54 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 1.39 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>2.93</b>
<b>II . Материали</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
					Сума :	0.00 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.00 лв.
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
подежник мачтов	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
		мсм	0.00890		40.00 лв.	0.36 лв.
					Сума :	0.36
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.04
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.40</b>
					Сбор :	3.33
					Печалба % :	20.00% 0.67
					<b>Общо за работата :</b>	<b>4.00</b>

### Анализ към позиция № 31

Наименование на работата						
<i>Демонтаж на ламаринени шапки по бордове</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 07-1	ч.ч	0.07200	1.50	6.00 лв.	0.65 лв.	
работник 07-2	ч.ч	0.14400	1.50	6.00 лв.	1.30 лв.	
				Сума :	1.95 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	1.76 лв.
		<b>I .</b>		<b>Общо труд :</b>		<b>3.71</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
		<b>II .</b>		<b>Общо материали :</b>		<b>0.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				40.00 лв.		
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
		<b>III .</b>		<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :	3.71	
				Печалба % :	20.00%	0.74
				<b>Общо за работата :</b>		<b>4.45</b>

### Анализ към позиция № 32

Наименование на работата						
<i>Демонтаж на ламаринени обшивки по бордове</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 07-1	ч.ч	0.07200	1.50	6.00 лв.	0.65 лв.	
работник 07-2	ч.ч	0.14400	1.50	6.00 лв.	1.30 лв.	
				Сума :	1.95 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	1.76 лв.
		<b>I .</b>		<b>Общо труд :</b>		<b>3.71</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
		<b>II .</b>		<b>Общо материали :</b>		<b>0.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				40.00 лв.		
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
		<b>III .</b>		<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :	3.71	
				Печалба % :	20.00%	0.74
				<b>Общо за работата :</b>		<b>4.45</b>

### Анализ към позиция № 33

Наименование на работата						
<i>Премахване на циментова замазка за наклон</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 49-1	ч.ч	1.43000	0.40	6.		

						Сума :	3.43 лв.	
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 3.09 лв.	
						I .	Общо труд :	6.52
<b>II . Материали</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
						Сума :	0.00 лв.	
						Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.00 лв.	
						II .	Общо материали :	0.00
<b>III . Механизация</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
						Сума :	0.00	
						Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00	
						III .	Общо механизация:	0.00
						Сбор :	6.52	
						Печалба % :	20.00% 1.30	
						Общо за работата :	7.82	

### Анализ към позиция № 34

<b>Наименование на работата</b>								
<i>Демонтаж на воронки</i>								
		ед мярка	бр					
<b>I . Труд</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
работник 49-1	ч.ч	0.28000		6.00 лв.	1.68 лв.			
						Сума :	1.68 лв.	
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 1.51 лв.	
						I .	Общо труд :	3.19
<b>II . Материали</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
						Сума :	0.00 лв.	
						Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.00 лв.	
						II .	Общо материали :	0.00
<b>III . Механизация</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
						Сума :	0.00	
						Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00	
						III .	Общо механизация:	0.00
						Сбор :	3.19	
						Печалба % :	20.00% 0.64	
						Общо за работата :	3.83	

### Анализ към позиция № 35

<b>Наименование на работата</b>								
<i>Демонтаж на водосточни тръби, вкл. връзки</i>								
		ед мярка	м					
<b>I . Труд</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
работник 07-1	ч.ч	0.22850		6.00 лв.	1.37 лв.			
работник 07-2	ч.ч	0.22500		6.00 лв.	1.35 лв.			
						Сума :	2.72 лв.	
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 2.45 лв.	
						I .	Общо труд :	5.17
<b>II . Материали</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
						Сума :	0.00 лв.	
						Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.00 лв.	
						II .	Общо материали :	0.00

III . Механизация					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00
III .			<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
Сбор :					5.17
Печалба % :				20.00%	1.03
<b>Общо за работата :</b>					<b>6.20</b>

### Анализ към позиция № 36

Наименование на работата					
Полагане битумен грунд					
		ед мярка	м2		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 15-1	ч.ч	0.07000		6.00 лв.	0.42 лв.
работник 15-2	ч.ч	0.07000		6.00 лв.	0.42 лв.
Сума :					0.84 лв.
Допълнителни разходи - труд %:				90.00%	0.76 лв.
I .			<b>Общо труд :</b>		<b>1.60</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
битумен грунд	кг	0.32000		1.80 лв.	0.58 лв.
Сума :					0.58 лв.
Доставно - складови разходи %:				10.00%	0.06 лв.
II .			<b>Общо материали :</b>		<b>0.64</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00
III .			<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
Сбор :					2.24
Печалба % :				20.00%	0.45
<b>Общо за работата :</b>					<b>2.69</b>

### Анализ към позиция № 37

Наименование на работата					
Полагане топлоизолационни плоскости XPS, с дебелина 10 см по покрив					
		ед мярка	м2		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 16-1	ч.ч	0.20000		6.00 лв.	1.20 лв.
работник 16-2	ч.ч	0.20000		6.00 лв.	1.20 лв.
Сума :					2.40 лв.
Допълнителни разходи - труд %:				90.00%	2.16 лв.
I .			<b>Общо труд :</b>		<b>4.56</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
XPS 10см	м2	1.05000		16.67 лв.	17.50 лв.
Сума :					17.50 лв.
Доставно - складови разходи %:				10.00%	1.75 лв.
II .			<b>Общо материали :</b>		<b>19.25</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00
III .			<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>



Сбор :		23.81
Печалба % :	20.00%	4.76
Общо за работата :		28.57

### Анализ към позиция № 38

Наименование на работата						
Обръщане по бордове с топлоизолация EPS, с дебелина 10 см дюбели и шпакловка със стъклофибърна мрежа						
		ед мярка		м2		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 16-1	ч.ч.	0.66000		6.00 лв.	3.96 лв.	
работник 16-2	ч.ч.	1.32000		6.00 лв.	7.92 лв.	
				Сума :	11.88 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	10.69 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>22.57</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
EPS 10см	м2	1.10000		7.00 лв.	7.70 лв.	
дюбел за топлоизолация	бр	5.00000		0.08 лв.	0.40 лв.	
лепило- шпакловъчна смес	кг	9.00000		0.28 лв.	2.52 лв.	
мрежа армираща	м2	1.18000		1.08 лв.	1.27 лв.	
				Сума :	11.89 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.19 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>13.08</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	35.65	
				Печалба % :	20.00%	7.13
				<b>Общо за работата :</b>	<b>42.78</b>	

### Анализ към позиция № 39

Наименование на работата						
Холкери						
		ед мярка		м		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 11-1	ч.ч.	0.25000	0.25	6.00 лв.	0.38 лв.	
работник 11-2	ч.ч.	0.47000	0.25	6.00 лв.	0.71 лв.	
				Сума :	1.09 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.98 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.07</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
циментова замазка	м3	0.04000	0.2	100.00 лв.	0.80 лв.	
				Сума :	0.80 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.08 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.88</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	2.95	
				Печалба % :	20.00%	0.39
				<b>Общо за работата :</b>	<b>3.54</b>	

### Анализ към позиция № 40

Наименование на работата						
Полагане битумен грунд						
		ед мярка				
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 15-1	ч.ч	0.07000		6.00 лв.	0.42 лв.	
работник 15-2	ч.ч	0.07000		6.00 лв.	0.42 лв.	
				Сума :	0.84 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.76 лв.
		<b>I .</b>		<b>Общо труд :</b>		<b>1.60</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
битумен грунд	кг	0.32000		1.80 лв.	0.58 лв.	
				Сума :	0.58 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.06 лв.
		<b>II .</b>		<b>Общо материали :</b>		<b>0.64</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
		<b>III .</b>		<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :	2.24	
				Печалба % :	20.00%	0.45
				<b>Общо за работата :</b>		<b>2.69</b>

### Анализ към позиция № 41

Наименование на работата						
Полагане хидроизолация битумна мембрана без посипка (един слой)						
		ед мярка		м2		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 15-1	ч.ч.	0.20000		6.00 лв.	1.20 лв.	
работник 15-2	ч.ч.	0.20000		6.00 лв.	1.20 лв.	
				Сума :	2.40 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.16 лв.
		<b>I .</b>		<b>Общо труд :</b>		<b>4.56</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
битумна хидроизолация 3кг	м2	1.12000		3.20 лв.	3.58 лв.	
				Сума :	3.58 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.36 лв.
		<b>II .</b>		<b>Общо материали :</b>		<b>3.94</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
подемник мачтов	мсм	0.01800		40.00 лв.	0.72 лв.	
газгорелка- комплект	мсм	0.05000		10.00 лв.	0.50 лв.	
				Сума :	1.22	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.12
		<b>III .</b>		<b>Общо механизация:</b>		<b>1.34</b>
				Сбор :	9.84	
				Печалба % :	20.00%	1.97
				<b>Общо за работата :</b>		<b>11.81</b>

### Анализ към позиция № 42

Наименование на работата						
Полагане хидроизолация битумна мембрана с посипка (един слой)						
		ед мярка		м2		



I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 15-1	ч.ч.	0.22000		6.00 лв.	1.32 лв.	
работник 15-2	ч.ч.	0.22000		6.00 лв.	1.32 лв.	
				Сума :	2.64 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.38 лв.
				I .	Общо труд :	5.02
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
битумна хидкоизолация 4.5кг	м2	1.12000		4.35 лв.	4.87 лв.	
				Сума :	4.87 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.49 лв.
				II .	Общо материали :	5.36
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
подемник мачтов	мсм	0.01800		40.00 лв.		
газгорелка- комплект	мсм	0.05000		10.00 лв.	0.50 лв.	
				Сума :	0.50	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.05
				III .	Общо механизация:	0.55
				Сбор :	10.93	
				Печалба % :	20.00%	2.19
				Общо за работата :	13.12	

### Анализ към позиция № 43

Наименование на работата						
Шапки по бордове от ламарина с полимерно покритие						
		ед мярка	м2			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 7-1	ч.ч.	0.42600	1.50	6.00 лв.	3.83 лв.	
работник 7-2	ч.ч.	0.66000	1.50	6.00 лв.	5.94 лв.	
				Сума :	9.77 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	8.79 лв.
				I .	Общо труд :	18.56
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
пластифицирана ламарина	м2	1.11000	1.2	13.80 лв.	18.38 лв.	
пирони	кг	0.05000	1.2	5.00 лв.	0.30 лв.	
				Сума :	18.68 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.87 лв.
				II .	Общо материали :	20.55
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
				III .	Общо механизация:	0.00
				Сбор :	39.11	
				Печалба % :	20.00%	7.82
				Общо за работата :	46.93	

### Анализ към позиция № 44

Наименование на работата						
Обшивки по бордове от ламарина с полимерно покритие						
		ед мярка	м2			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 7-1	ч.ч.	0.42600	1.50	6.00 лв.	3.83 лв.	
работник 7-2	ч.ч.	0.66000	1.50	6.00 лв.	5.94 лв.	

						Сума :	9.77 лв.
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 8.79 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>18.56</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
пластифицирана ламарина	м2	1.11000	1.2	13.80 лв.	18.38 лв.		
пирони	кг	0.05000	1.2	5.00 лв.	0.30 лв.		
						Сума :	18.68 лв.
						Доставно - складови разходи %:	10.00% 1.87 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>20.55</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
						Сума :	0.00
						Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
						Сбор :	39.11
						Печалба % :	20.00% 7.82
						<b>Общо за работата :</b>	<b>46.93</b>

### Анализ към позиция № 45

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Монтиране на воронки</i>							
		ед мярка	бр				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник	ч.ч.	0.65000		6.00 лв.	3.90 лв.		
						Сума :	3.90 лв.
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 3.51 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>7.41</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
воронка	бр	1.00000		13.80 лв.	13.80 лв.		
						Сума :	13.80 лв.
						Доставно - складови разходи %:	10.00% 1.38 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>15.18</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
						Сума :	0.00
						Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
						Сбор :	22.59
						Печалба % :	20.00% 4.52
						<b>Общо за работата :</b>	<b>27.11</b>

### Анализ към позиция № 46

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Монтиране на водосточни тръби,вкл. връзки</i>							
		ед мярка	м				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 07-1	ч.ч.	0.21000		6.00 лв.	1.26 лв.		
работник 07-2	ч.ч.	0.21000		6.00 лв.	1.26 лв.		
						Сума :	2.52 лв.
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 2.27 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>4.79</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		

водосточна тръба Ф100	м	1.03000		5.80 лв.	5.97 лв.
коляно за водосточна тръба Ф100	бр	0.31000		8.20 лв.	2.54 лв.
скоби за водосточни тръби	бр	1.25000		2.60 лв.	3.25 лв.
				Сума :	11.76 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 1.18 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>12.94</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
				Сбор :	17.73
				Печалба % :	20.00% 3.55
				<b>Общо за работата :</b>	<b>21.28</b>

### Анализ към позиция № 47

<b>Наименование на работата</b>					
<i>Изграждане на гипсокартонен куфар около водосточни тръби, вкл. материали</i>					
		ед мярка	м2		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 20-1	ч.ч.	0.48000	1.20	6.00 лв.	3.46 лв.
работник 20-2	ч.ч.	0.48000	1.20	6.00 лв.	3.46 лв.
				Сума :	6.92 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 6.23 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>13.15</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
влагоустойчив гипсокартон	м2	1.08000		3.20 лв.	3.46 лв.
лента за гипсокартон армираща	м	1.60000		0.10 лв.	0.16 лв.
винт рапиден	бр	13.00000		0.01 лв.	0.13 лв.
фугопълнител	кг	0.26000		0.40 лв.	0.10 лв.
Профил UW	м	0.80000		1.65 лв.	1.32 лв.
лента за гипсокартон уплътнителна	м	0.80000		0.10 лв.	0.08 лв.
Профил CW	м	2.00000		1.95 лв.	3.90 лв.
директен окачвач	бр	1.80000		0.55 лв.	0.99 лв.
минерална вата	м2	1.05000		1.50 лв.	1.58 лв.
дюбел- винт за гипсокартон	бр	2.50000		0.05 лв.	0.13 лв.
				Сума :	11.85 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 1.19 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>13.04</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
				Сбор :	26.19
				Печалба % :	20.00% 5.24
				<b>Общо за работата :</b>	<b>31.43</b>

### Анализ към позиция № 48

<b>Наименование на работата</b>					
<i>Натоварване и извозване на строителни отпадъци</i>					
		ед мярка	м3		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед.	Стойност
работник 49-1	ч.ч	0.82000	3.00		
				Сума :	14.76 лв.

Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	13.28 лв.
I .						<b>Общо труд :</b>	<b>28.04</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00%	0.00 лв.
II .						<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
самосвал		мсм	0.20000		70.00 лв.	14.00 лв.	
Сума :						14.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%	1.40
III .						<b>Общо механизация:</b>	<b>15.40</b>
Сбор :						43.44	
Печалба % :						20.00%	8.69
Общо за работата :						<b>52.13</b>	

### Анализ към позиция № 49

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Демонтаж дървена дограма</i>							
		ед мярка		м2			
<b>I . Труд</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 17-1		ч.ч	0.47000	0.50	6.00 лв.	1.41 лв.	
работник 17-2		ч.ч	0.47000	0.50	6.00 лв.	1.41 лв.	
Сума :						2.82 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	2.54 лв.
I .						<b>Общо труд :</b>	<b>5.36</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00%	0.00 лв.
II .						<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%	0.00
III .						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
Сбор :						5.36	
Печалба % :						20.00%	1.07
Общо за работата :						<b>6.43</b>	

### Анализ към позиция № 50

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Доставка и монтаж на PVC дограма - петкамерен профил, цвят на профила:бял, Стъклопакет 24мм, състоящ се от две стъкла 4мм, с коефициент на топлопреминаване на стъклопакета K=1,3W/m2.K, Обков -по спецификация</i>							
		ед мярка		м2			
<b>I . Труд</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 17-1		ч.ч.	0.52000		6.00 лв.	3.12 лв.	
работник 17-2		ч.ч.	1.04000		6.00 лв.	6.24 лв.	
Сума :						9.36 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	8.42 лв.
I .						<b>Общо труд :</b>	<b>17.78</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
ПВЦ дограма		м2	1.00000		78.60 лв.	78.60 лв.	

крепежни елементи	к-кт	1.00000		1.50 лв.	1.50 лв.
				Сума :	80.10 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 8.01 лв.
				II .	Общо материали :
					88.11
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
				III .	Общо механизация:
					0.00
				Сбор :	105.89
				Печалба % :	20.00% 21.18
				Общо за работата :	127.07

### Анализ към позиция № 51

<b>Наименование на работата</b>					
<i>Транспортен профил под дограмата</i>					
		ед мярка	м		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник	ч.ч	0.15000		6.00 лв.	0.90 лв.
				Сума :	0.90 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 0.81 лв.
				I .	Общо труд :
					1.71
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Транспортен профил под дограмата	м	1.05000		8.50 лв.	8.93 лв.
				Сума :	8.93 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.89 лв.
				II .	Общо материали :
					9.82
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
				III .	Общо механизация:
					0.00
				Сбор :	11.53
				Печалба % :	20.00% 2.31
				Общо за работата :	13.84

### Анализ към позиция № 52

<b>Наименование на работата</b>					
<i>Външни AL подпрозоречни первази цвят: бял</i>					
		ед мярка	м		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 17-2	ч.ч.	0.78000		6.00 лв.	4.68 лв.
				Сума :	4.68 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 4.21 лв.
				I .	Общо труд :
					8.89
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Външни AL подпрозоречни первази цвят: бял	м	1.05000		15.85 лв.	16.64 лв.
				Сума :	16.64 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 1.66 лв.
				II .	Общо материали :
					18.30
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност

	Сума :	0.00
Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
	Сбор :	27.19
	Печалба % :	20.00%
	<b>Общо за работата :</b>	<b>32.63</b>

### Анализ към позиция № 53

Наименование на работата						
Вътрешни PVC подпрозоречни первази						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 17-2	ч.ч.	0.78000	0.50	6.00 лв.	2.34 лв.	
				Сума :	2.34 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.11 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>4.45</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Вътрешни PVC подпрозоречни первази	м	1.05000		8.10 лв.	8.51 лв.	
				Сума :	8.51 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.85 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>9.36</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	13.81	
				Печалба % :	20.00%	2.76
				<b>Общо за работата :</b>	<b>16.57</b>	

### Анализ към позиция № 54

Наименование на работата						
PVC капачки за външни AL подпрозоречни первази						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 17-2	ч.ч.	0.02000		6.00 лв.	0.12 лв.	
				Сума :	0.12 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.11 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>0.23</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
PVC капачки за външни AL подпрозоречни первази	бр	1.00000		2.85 лв.	2.85 лв.	
				Сума :	2.85 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.29 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>3.14</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	3.37	
				Печалба % :	20.00%	0.67
				<b>Общо за работата :</b>	<b>4.04</b>	



### Анализ към позиция № 55

Наименование на работата						
<i>Възстановяване рамки на врати вкл.шпакловка и латексово боядисване с отсичане</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 13-1	ч.ч.	0.19000	2.00	6.00 лв.	2.28 лв.	
работник 13-2	ч.ч.	0.19000	2.00	6.00 лв.	2.28 лв.	
работник 13-1	ч.ч.	0.24500	2.00	6.00 лв.	2.94 лв.	
работник 13-2	ч.ч.	0.24500	2.00	6.00 лв.	2.94 лв.	
				Сума :	10.44 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	9.40 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>19.84</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
гипсова шпакловка	кг	1.22000		0.45 лв.	0.55 лв.	
латексова боя в цвят	кг	0.25000		2.80 лв.	0.70 лв.	
ъгъл- алуминиев	м	2.50000		0.15 лв.	0.38 лв.	
				Сума :	1.63 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.16 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>1.79</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	21.63	
				Печалба % :	20.00%	4.33
				<b>Общо за работата :</b>	<b>25.96</b>	

### Анализ към позиция № 56

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на външни слънцезащитни щори цвят: бял</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч	1.60000		6.00 лв.	9.60 лв.	
				Сума :	9.60 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	8.64 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>18.24</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
външни слънцезащитни щори цвят: бял	м2	1.05000		41.20 лв.	43.26 лв.	
крепежни елементи	к-кт	1.00000		1.50 лв.	1.50 лв.	
				Сума :	44.76 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	4.48 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>49.24</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	67.48	
				Печалба % :	20.00%	13.50
				<b>Общо за работата :</b>	<b>80.98</b>	



### Анализ към позиция № 57

Наименование на работата						
Натоварване и извозване на строителни отпадъци						
		ед мярка		м3		
<b>I . Труд</b>						
работник 49-1	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
		ч.ч	0.82000	3.00	6.00 лв.	14.76 лв.
Сума :						14.76 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 13.28 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд : 28.04</b>
<b>II . Материали</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :						0.00 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00% 0.00 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали : 0.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
самосвал	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
		мсм	0.20000		70.00 лв.	14.00 лв.
Сума :						14.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 1.40
<b>III .</b>						<b>Общо механизация: 15.40</b>
Сбор :						43.44
Печалба % :						20.00% 8.69
<b>Общо за работата :</b>						<b>52.13</b>

### Анализ към позиция № 58

Наименование на работата						
Стъргане на стари слоеве боя						
		ед мярка		м2		
<b>I . Труд</b>						
работник 13-1	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
		ч.ч.	0.23000	0.85	6.00 лв.	1.17 лв.
Сума :						1.17 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 1.05 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд : 2.22</b>
<b>II . Материали</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :						0.00 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00% 0.00 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали : 0.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация: 0.00</b>
Сбор :						2.22
Печалба % :						20.00% 0.44
<b>Общо за работата :</b>						<b>2.66</b>

### Анализ към позиция № 59

Наименование на работата						
Премахване на интериорни врати						
		ед мярка		бр		
<b>I . Труд</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност

работник 17-1	ч.ч	0.35000	1.50	6.00 лв.	3.15 лв.	
работник 17-2	ч.ч	0.50000	1.50	6.00 лв.	4.50 лв.	
				Сума :	7.65 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 6.89 лв.	
				I .	Общо труд :	14.54
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.00 лв.	
				II .	Общо материали :	0.00
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00	
				III .	Общо механизация:	0.00
				Сбор :	14.54	
				Печалба % :	20.00% 2.91	
				Общо за работата :	17.45	

### Анализ към позиция № 60

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Разрушаване на съществуващи зидове</i>						
		ед мярка	м3			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 49-2	ч.ч	1.40000	2.00	6.00 лв.	16.80 лв.	
				Сума :	16.80 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 15.12 лв.	
				I .	Общо труд :	31.92
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.00 лв.	
				II .	Общо материали :	0.00
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00	
				III .	Общо механизация:	0.00
				Сбор :	31.92	
				Печалба % :	20.00% 6.38	
				Общо за работата :	38.30	

### Анализ към позиция № 61

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Разрушавана на съществуващ окачен таван</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
рааботник	ч.ч	0.35000		6.00 лв.	2.10 лв.	
				Сума :	2.10 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 1.89 лв.	
				I .	Общо труд :	3.99
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	

		Доставно - складови разходи %:		10.00%	0.00 лв.	
II .		Общо материали :		0.00		
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00	
III .		Общо механизация:		0.00		
					Сбор :	3.99
Печалба % :				20.00%	0.80	
		Общо за работата :		4.79		

### Анализ към позиция № 62

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Премахване на съществуващи плочки от стени и тавани</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 11-1	ч.ч	0.62000	0.40	6.00 лв.	1.49 лв.	
работник 11-2	ч.ч	0.62000	0.40	6.00 лв.	1.49 лв.	
					Сума :	2.98 лв.
Допълнителни разходи - труд %:				90.00%	2.68 лв.	
I .		Общо труд :		5.66		
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00 лв.
Доставно - складови разходи %:				10.00%	0.00 лв.	
II .		Общо материали :		0.00		
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00	
III .		Общо механизация:		0.00		
					Сбор :	5.66
Печалба % :				20.00%	1.13	
		Общо за работата :		6.79		

### Анализ към позиция № 63

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Премахване на настилка от линолеум</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 11-1	ч.ч	0.52000		6.00 лв.	3.12 лв.	
					Сума :	3.12 лв.
Допълнителни разходи - труд %:				90.00%	2.81 лв.	
I .		Общо труд :		5.93		
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00 лв.
Доставно - складови разходи %:				10.00%	0.00 лв.	
II .		Общо материали :		0.00		
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00	
III .		Общо механизация:		0.00		
					Сбор :	5.93

### Анализ към позиция № 64

Наименование на работата						
<i>Изграждане на преградни стени от пожароустойчив гипсокартон REI 120м, вкл. П профили, шпакловане, шпакловачни ленти, крепежни елементи и др.</i>						
<b>I . Труд</b>		ед мярка		м2		
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 20-1	ч.ч.	0.90000	1.20	6.00 лв.	6.48 лв.	
работник 20-2	ч.ч.	0.90000	1.20	6.00 лв.	6.48 лв.	
				Сума :	12.96 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	11.66 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>24.62</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
пожароустойчив гипсокартон	м2	4.20000		3.50 лв.	14.70 лв.	
лента за гипсокартон армираща	м	3.20000		0.10 лв.	0.32 лв.	
винт рапиден	бр	40.00000		0.01 лв.	0.40 лв.	
фугопълнител	кг	0.90000		0.40 лв.	0.36 лв.	
Профил UW	м	0.80000		1.65 лв.	1.32 лв.	
лента за гипсокартон уплътнителна	м	1.30000		0.10 лв.	0.13 лв.	
Профил CW	м	2.00000		1.95 лв.	3.90 лв.	
дюбел- винт за гипсокартон	бр	2.00000		0.05 лв.	0.10 лв.	
гипсоава шпакловка	кг	2.44000		0.45 лв.	1.10 лв.	
				Сума :	22.33 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	2.23 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>24.56</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	49.18	
				Печалба % :	20.00%	9.84
				<b>Общо за работата :</b>	<b>59.02</b>	

### Анализ към позиция № 65

Наименование на работата						
<i>Изграждане на преградни стени от HPL плоскости, вкл. Отваряеми страни и носещи елементи. H=2.10 по спецификация врати</i>						
<b>I . Труд</b>		ед мярка		бр		
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч	3.50000		6.00 лв.	21.00 лв.	
				Сума :	21.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	18.90 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>39.90</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
преградни стени от HPL плоскости, вкл. Отваряеми страни и носещи елементи. H=2.10 по спецификация врати	бр	1.00000		720.00 лв.	720.00 лв.	
крепежни елементи	к-кт	1.00000		36.00 лв.	36.00 лв.	
				Сума :	756.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	75.60 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>831.60</b>	

III . Механизация					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00
III . Общо механизация:					0.00
Сбор :					871.50
Печалба % :				20.00%	174.30
Общо за работата :					1045.80

### Анализ към позиция № 66

Наименование на работата						
<i>Изграждане на преградни стени от 2 слоя гипсокартон ,вкл.П профили,шпакловане,шпакловачни ленти,крепежни елементи и др.</i>						
I . Труд		ед мярка		м2		
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 20-1	ч.ч.	0.90000	1.20	6.00 лв.	6.48 лв.	
работник 20-2	ч.ч.	0.90000	1.20	6.00 лв.	6.48 лв.	
Сума :					12.96 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:				90.00%	11.66 лв.	
I . Общо труд :					24.62	
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
гипсокартон	м2	4.20000		3.00 лв.	12.60 лв.	
лента за гипсокартон армираща	м	3.20000		0.10 лв.	0.32 лв.	
винт рапиден	бр	40.00000		0.01 лв.	0.40 лв.	
фугопълнител	кг	0.90000		0.40 лв.	0.36 лв.	
Профил UW	м	0.80000		1.65 лв.	1.32 лв.	
лента за гипсокартон уплътнителна	м	1.30000		0.10 лв.	0.13 лв.	
Профил CW	м	2.00000		1.95 лв.	3.90 лв.	
дюбел- винт за гипсокартон	бр	2.00000		0.05 лв.	0.10 лв.	
гипсоава шпакловка	кг	2.44000		0.45 лв.	1.10 лв.	
Сума :					20.23 лв.	
Доставно - складови разходи %:				10.00%	2.02 лв.	
II . Общо материали :					22.25	
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00	
III . Общо механизация:					0.00	
Сбор :					46.87	
Печалба % :				20.00%	9.37	
Общо за работата :					56.24	

### Анализ към позиция № 67

Наименование на работата						
<i>Изграждане на преградни стени от влагоустойчив гипсокартон,вкл.П профили,шпакловане, шпакловачни ленти,крепежни елементи и др.</i>						
I . Труд		ед мярка		м2		
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 20-1	ч.ч.	0.90000	1.20	6.00 лв.	6.48 лв.	
работник 20-2	ч.ч.	0.90000	1.20	6.00 лв.	8 лв.	
Сума :					12.96 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:				90.00%	11.66 лв.	
I . Общо труд :					24.62	
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
влагоустойчив гипсокартон	м2	4.20000		3.20 лв.	3.44 лв.	

лента за гипсокартон армираща	м	3.20000		0.10 лв.	0.32 лв.
винт рапиден	бр	40.00000		0.01 лв.	0.40 лв.
фугопълнител	кг	0.90000		0.40 лв.	0.36 лв.
Профил UW	м	0.80000		1.65 лв.	1.32 лв.
лента за гипсокартон уплътнителна	м	1.30000		0.10 лв.	0.13 лв.
Профил CW	м	2.00000		1.95 лв.	3.90 лв.
дюбел- винт за гипсокартон	бр	2.00000		0.05 лв.	0.10 лв.
гипсоава шпакловка	кг	2.44000		0.45 лв.	1.10 лв.
				Сума :	21.07 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 2.11 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>23.18</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
				Сбор :	47.80
				Печалба % :	20.00% 9.56
				<b>Общо за работата :</b>	<b>57.36</b>

### Анализ към позиция № 68

Наименование на работата						
<i>Изграждане на предстенни обшивки от гипсокартон, вкл. П профили, шпакловане, шпакловачни ленти, крепежни елементи и др.</i>						
		ед мярка		м2		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 16-1	ч.ч.	0.60500	1.10	6.00 лв.	3.99 лв.	
работник 16-2	ч.ч.	0.60500	1.10	6.00 лв.	3.99 лв.	
				Сума :	7.98 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 7.18 лв.	
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>15.16</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
гипсокартон	м2	1.08000		3.00 лв.	3.24 лв.	
лента за гипсокартон армираща	м	1.60000		0.10 лв.	0.16 лв.	
винт рапиден	бр	13.00000		0.01 лв.	0.13 лв.	
фугопълнител	кг	0.26000		0.40 лв.	0.10 лв.	
Профил UW	м	0.80000		1.65 лв.	1.32 лв.	
лента за гипсокартон уплътнителна	м	0.80000		0.10 лв.	0.08 лв.	
Профил CW	м	2.00000		1.95 лв.	3.90 лв.	
директен окачвач	бр	1.80000		0.55 лв.	0.99 лв.	
винт за гипсокартон	бр	1.80000		0.05 лв.	0.09 лв.	
минерална вата	м2	1.05000		1.50 лв.	1.58 лв.	
				Сума :	11.59 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 1.16 лв.	
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>12.75</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00	
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	27.91	
				Печалба % :	20.00% 5.58	
				<b>Общо за работата :</b>	<b>33.49</b>	

## Анализ към позиция № 69

Наименование на работата							
<i>Изграждане на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон, вкл. П профили, шпакловане, шпакловачни ленти, крепежни елементи и др.</i>							
		ед мярка	м2				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 16-1	ч.ч.	0.60500	1.10	6.00 лв.	3.99 лв.		
работник 16-2	ч.ч.	0.60500	1.10	6.00 лв.	3.99 лв.		
				Сума :	7.98 лв.		
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	7.18 лв.	
		<b>I .</b>			<b>Общо труд :</b>		<b>15.16</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
влагоустойчив гипсокартон	м2	1.08000		3.20 лв.	3.46 лв.		
лента за гипсокартон армираща	м	1.60000		0.10 лв.	0.16 лв.		
винт рапиден	бр	13.00000		0.01 лв.	0.13 лв.		
фугопълнител	кг	0.26000		0.40 лв.	0.10 лв.		
Профил UW	м	0.80000		1.65 лв.	1.32 лв.		
лента за гипсокартон уплътнителна	м	0.80000		0.10 лв.	0.08 лв.		
Профил CW	м	2.00000		1.95 лв.	3.90 лв.		
директен окачвач	бр	1.80000		0.55 лв.	0.99 лв.		
винт за гипсокартон	бр	1.80000		0.05 лв.	0.09 лв.		
минерална вата	м2	1.05000		1.50 лв.	1.58 лв.		
				Сума :	11.81 лв.		
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.18 лв.	
		<b>II .</b>			<b>Общо материали :</b>		<b>12.99</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
				Сума :	0.00		
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00	
		<b>III .</b>			<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :	28.15		
				Печалба % :	20.00%	5.63	
		<b>Общо за работата :</b>			<b>33.78</b>		

## Анализ към позиция № 70

Наименование на работата							
<i>Изграждане на под от гранитогрес, вкл. материали</i>							
		ед мярка	м2				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 9-1	ч.ч.	0.76100		6.00 лв.	4.57 лв.		
работник 9-2	ч.ч.	1.32150		6.00 лв.	7.93 лв.		
				Сума :	12.50 лв.		
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	11.25 лв.	
		<b>I .</b>			<b>Общо труд :</b>		<b>23.75</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
гранитогресни плочки	м2	1.07000		14.50 лв.	15.52 лв.		
лепило за плочки	кг	3.10000		0.45 лв.	1.40 лв.		
фугираща смес	кг	0.25000		3.05 лв.	0.76 лв.		
				Сума :	17.68 лв.		
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.77 лв.	
		<b>II .</b>			<b>Общо материали :</b>		<b>19.45</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
				Сума :	0.00		
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00	
		<b>III .</b>			<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>



Сбор :	43.20
Печалба % :	20.00%
Общо за работата :	51.84

### Анализ към позиция № 71

Наименование на работата						
Изграждане на окачен таван тип "АРМСТРОНГ", вкл. всички нужни материали						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 20-1	ч.ч	0.16000	2.00	6.00 лв.	1.92 лв.	
работник 20-2	ч.ч	0.16000	2.00	6.00 лв.	1.92 лв.	
				Сума :	3.84 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	3.46 лв.
<b>I .</b>		<b>Общо труд :</b>			<b>7.30</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
главен носач 3.6м	м	0.83600		1.40 лв.	1.17 лв.	
напречен носач 1.2м	м	1.67000		1.40 лв.	2.34 лв.	
носач къс 0.6м	м	0.83600		1.40 лв.	1.17 лв.	
окачващ профил	м	0.63000		1.30 лв.	0.82 лв.	
окачвач	бр	0.70000		2.00 лв.	1.40 лв.	
пано 60/60	м2	1.00000		12.50 лв.	12.50 лв.	
				Сума :	19.40 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.94 лв.
<b>II .</b>		<b>Общо материали :</b>			<b>21.34</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>		<b>Общо механизация:</b>			<b>0.00</b>	
				Сбор :	28.64	
				Печалба % :	20.00%	5.73
		<b>Общо за работата :</b>			<b>34.37</b>	

### Анализ към позиция № 72

Наименование на работата						
Интериорни врати-по спецификация						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 17-1	ч.ч.	1.02000		6.00 лв.	6.12 лв.	
работник 17-2	ч.ч.	2.04400		6.00 лв.	12.26 лв.	
				Сума :	18.38 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	16.54 лв.
<b>I .</b>		<b>Общо труд :</b>			<b>34.92</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
интериорна врата	бр	1.00000		280.00 лв.	280.00 лв.	
пяна уплътнителна	л	0.09000		18.00 лв.	1.62 лв.	
				Сума :	281.62 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	28.16 лв.
<b>II .</b>		<b>Общо материали :</b>			<b>09.78</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>		<b>Общо механизация:</b>			<b>00.00</b>	

Сбор :	344.70
Печалба % :	20.00% 68.94
Общо за работата :	413.64

### Анализ към позиция № 73

Наименование на работата						
Полагане на фаянсови плочки по стени на тоалетни, вкл. Материали						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 9-1	ч.ч.	0.76100		6.00 лв.	4.57 лв.	
работник 9-2	ч.ч.	1.32150		6.00 лв.	7.93 лв.	
				Сума :	12.50 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	11.25 лв.
<b>I .</b>		<b>Общо труд :</b>			<b>23.75</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
фаянсови плочки	м2	1.07000		13.00 лв.	13.91 лв.	
лепило за плочки	кг	3.10000		0.45 лв.	1.40 лв.	
фугираща смес	кг	0.25000		3.05 лв.	0.76 лв.	
				Сума :	16.07 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.61 лв.
<b>II .</b>		<b>Общо материали :</b>			<b>17.68</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>		<b>Общо механизация:</b>			<b>0.00</b>	
				Сбор :	41.43	
				Печалба % :	20.00%	8.29
		<b>Общо за работата :</b>			<b>49.72</b>	

### Анализ към позиция № 74

Наименование на работата						
Полагане на антистатична настилка						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 11-2	ч.ч.	0.35000		6.00 лв.	2.10 лв.	
работник 11-1	ч.ч.	0.35000		6.00 лв.	2.10 лв.	
				Сума :	4.20 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	3.78 лв.
<b>I .</b>		<b>Общо труд :</b>			<b>7.98</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
лепило за подови настилки	кг	0.95000		3.00 лв.	2.85 лв.	
антистатична настилка	м2	1.05000		43.10 лв.	45.26 лв.	
				Сума :	48.11 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	4.81 лв.
<b>II .</b>		<b>Общо материали :</b>			<b>52.92</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>		<b>Общо механизация:</b>			<b>0.00</b>	
				Сбор :	60.90	
				Печалба % :	20.00%	12.18
		<b>Общо за работата :</b>			<b>73.08</b>	

## Анализ към позиция № 75

Наименование на работата						
<i>Поставяне на двоен под, вкл. материали</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч	0.85000		6.00 лв.	5.10 лв.	
				Сума :	5.10 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	4.59 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>9.69</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Панел за двоен под	м2	1.00000		43.00 лв.	43.00 лв.	
Краче за двоен под	бр	3.30000		8.50 лв.	28.05 лв.	
Лепило крачета за двоен под	л	0.05000		22.00 лв.	1.10 лв.	
				Сума :	72.15 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	7.22 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>79.37</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :	89.06	
				Печалба % :	20.00%	17.81
				<b>Общо за работата :</b>		<b>106.87</b>

## Анализ към позиция № 76

Наименование на работата						
<i>Изграждане на гипсокартонен куфар, вкл. материали</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 20-1	ч.ч.	0.48000	1.20	6.00 лв.	3.46 лв.	
работник 20-2	ч.ч.	0.48000	1.20	6.00 лв.	3.46 лв.	
				Сума :	6.92 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	6.23 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>13.15</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
гипсокартон	м2	1.08000		3.00 лв.	3.24 лв.	
лента за гипсокартон армираща	м	1.60000		0.10 лв.	0.16 лв.	
винт рапиден	бр	13.00000		0.01 лв.	0.13 лв.	
фугопълнител	кг	0.26000		0.40 лв.	0.10 лв.	
Профил UW	м	0.80000		1.65 лв.	1.32 лв.	
лента за гипсокартон уплътнителна	м	0.80000		0.10 лв.	0.08 лв.	
Профил CW	м	2.00000		1.95 лв.	3.90 лв.	
директен окачвач	бр	1.80000		0.55 лв.	0.99 лв.	
минерална вата	м2	1.05000		1.50 лв.	1.58 лв.	
дюбел- винт за гипсокартон	бр	2.50000		0.05 лв.	0.13 лв.	
				Сума :	11.63 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.16 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>12.79</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00



III .	Общо механизация:	0.00
	Сбор :	25.94
	Печалба % :	20.00% 5.19
	Общо за работата :	31.13

### Анализ към позиция № 77

Наименование на работата						
Контактен грунд преди шпакловка						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 13-2	ч.ч.	0.12000		6.00 лв.	0.72 лв.	
				Сума :	0.72 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.65 лв.
<b>I .</b>			<b>Общо труд :</b>		<b>1.37</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
контактен грунд	кг	0.22000		2.70 лв.	0.59 лв.	
				Сума :	0.59 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.06 лв.
<b>II .</b>			<b>Общо материали :</b>		<b>0.65</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>			<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>	
				Сбор :	2.02	
				Печалба % :	20.00%	0.40
			<b>Общо за работата :</b>		<b>2.42</b>	

### Анализ към позиция № 78

Наименование на работата						
Гипсова шпакловка						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 13-2	ч.ч.	0.15000	1.50	6.00 лв.	1.35 лв.	
работник 13-1	ч.ч.	0.15000	1.50	6.00 лв.	1.35 лв.	
				Сума :	2.70 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.43 лв.
<b>I .</b>			<b>Общо труд :</b>		<b>5.13</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Гипсова шпакловка	кг	1.00000		0.45 лв.	0.45 лв.	
				Сума :	0.45 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.05 лв.
<b>II .</b>			<b>Общо материали :</b>		<b>0.50</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>			<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>	
				Сбор :	5.63	
				Печалба % :	20.00%	1.13
			<b>Общо за работата :</b>		<b>6.76</b>	

### Анализ към позиция № 79

Наименование на работата						
Грундиране с латекс за боядисване						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 13-2	ч.ч.	0.12000		6.00 лв.	0.72 лв.	
				Сума :	0.72 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.65 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>1.37</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
грунд за латекс	кг	0.22000		1.90 лв.	0.42 лв.	
				Сума :	0.42 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.04 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>0.46</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :	1.83	
				Печалба % :	20.00%	0.37
				<b>Общо за работата :</b>		<b>2.20</b>

### Анализ към позиция № 80

Наименование на работата						
Боядисване на тавани с латексова боя върху варова и гипсова шпакловка						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 13-1	ч.ч.	0.24500		6.00 лв.	1.47 лв.	
работник 13-2	ч.ч.	0.24500		6.00 лв.	1.47 лв.	
				Сума :	2.94 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.65 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>5.59</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
латексова боя	кг	0.37000		2.90 лв.	1.07 лв.	
				Сума :	1.07 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.11 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>1.18</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :	6.77	
				Печалба % :	20.00%	1.35
				<b>Общо за работата :</b>		<b>8.12</b>

### Анализ към позиция № 81

Наименование на работата						
Боядисване на тоалетни с влагоустойчива боя						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 13-1	ч.ч.	0.24500		6.00 лв.	1.47 лв.	
работник 13-2	ч.ч.	0.24500		6.00 лв.	1.47 лв.	

						Сума :	2.94 лв.
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 2.65 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>5.59</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
влагоустойчива боя	кг	0.37000		3.80 лв.	1.41 лв.		
						Сума :	1.41 лв.
						Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.14 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>1.55</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
						Сума :	0.00
						Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
						Сбор :	7.14
						Печалба % :	20.00% 1.43
						<b>Общо за работата :</b>	<b>8.57</b>

### Анализ към позиция № 82

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Боядисване с антистатична боя</i>							
		ед мярка	м2				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 13-1	ч.ч.	0.24500		6.00 лв.	1.47 лв.		
работник 13-2	ч.ч.	0.24500		6.00 лв.	1.47 лв.		
						Сума :	2.94 лв.
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 2.65 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>5.59</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
антистатична боя	кг	0.37000		5.50 лв.	2.04 лв.		
						Сума :	2.04 лв.
						Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.20 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>2.24</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
						Сума :	0.00
						Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
						Сбор :	7.83
						Печалба % :	20.00% 1.57
						<b>Общо за работата :</b>	<b>9.40</b>

### Анализ към позиция № 83

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Натоварване и извозване на строителни отпадъци</i>							
		ед мярка	м3				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 49-1	ч.ч.	0.82000	3.00	6.00 лв.	14.76 лв.		
						Сума :	14.76 лв.
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 13.28 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>28.04</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
						Сума :	0.00 лв.

Доставно - складови разходи %: 10.00% 0.00 лв.  
 II . Общо материали : 0.00

III . Механизация					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
самосвал	мсм	0.20000		70.00 лв.	14.00 лв.
Сума :					14.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%
III . Общо механизация:					15.40
Сбор :					43.44
				Печалба % :	20.00%
Общо за работата :					52.13



### Анализ към позиция № 1

Наименование на работата						
Прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха ABC						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума : 0.00 лв.	
					Допълнителни разходи - труд %: 90.00% 0.00 лв.	
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>0.00</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Прахов пожарогасител 6 кг с клас на праха ABC	бр	1.00000		48.00 лв.	48.00 лв.	
					Сума : 48.00 лв.	
					Доставно - складови разходи %: 10.00% 4.80 лв.	
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>52.80</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума : 0.00	
					Допълнителни разходи - механизация %: 10.00% 0.00	
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :		52.80
				Печалба % : 20.00%		10.56
				<b>Общо за работата :</b>		<b>63.36</b>

### Анализ към позиция № 2

Наименование на работата						
Воден пожарогасител за пожари клас А 9 л.						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума : 0.00 лв.	
					Допълнителни разходи - труд %: 90.00% 0.00 лв.	
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>0.00</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Воден пожарогасител за пожари клас А 9 л.	бр	1.00000		62.00 лв.	62.00 лв.	
					Сума : 62.00 лв.	
					Доставно - складови разходи %: 10.00% 6.20 лв.	
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>68.20</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума : 0.00	
					Допълнителни разходи - механизация %: 10.00% 0.00	
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :		68.20
				Печалба % : 20.00%		13.64
				<b>Общо за работата :</b>		<b>81.84</b>

### Анализ към позиция № 3

Наименование на работата						
Въгледвуокисен пожарогасител 5 кг.						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	





						Сума :	0.00 лв.
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 0.00 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>0.00</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
Въгледвуокисен пожарогасител 5 кг.	бр	1.00000		47.00 лв.	47.00 лв.		
						Сума :	47.00 лв.
						Доставно - складови разходи %:	10.00% 4.70 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>51.70</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
						Сума :	0.00
						Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
						Сбор :	51.70
						Печалба % :	20.00% 10.34
						<b>Общо за работата :</b>	<b>62.04</b>

## част ЕЛЕКТРО

### Анализ към позиция № 1

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Направа и замазване на улей в тухлена стена до 5/5см</i>							
		ед мярка	м				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 34-2	ч.ч.	0.40000		6.00 лв.	2.40 лв.		
						Сума :	2.40 лв.
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 2.16 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>4.56</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
гипсова шпакловка	кг	0.20000		0.45 лв.	0.09 лв.		
						Сума :	0.09 лв.
						Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.01 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>0.10</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
къртач	мсм	0.10000	0.5	40.00 лв.	2.00 лв.		
						Сума :	2.00
						Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.20
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>2.20</b>
						Сбор :	6.86
						Печалба % :	20.00% 1.37
						<b>Общо за работата :</b>	<b>8.23</b>

### Анализ към позиция № 2

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Направа и замазване на улей в нов бетон до 5/5см</i>							
		ед мярка	м				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 34-2	ч.ч.	0.88000		6.00 лв.	5.28 лв.		
						Сума :	5.28 лв.
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 4.75 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>10.03</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
гипсова шпакловка	кг	0.20000		0.45 лв.	0.09 лв.		
						Сума :	0.09 лв.

Доставно - складови разходи %:						10.00%	0.01 лв.
II .						<b>Общо материали :</b>	<b>0.10</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
						Сума :	
						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%	0.00
III .						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
						Сбор :	10.13
						Печалба % :	20.00%
						<b>Общо за работата :</b>	<b>12.16</b>

### Анализ към позиция № 3

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Направа отвори 20/20 в бетон/тухла</i>							
		ед мярка		бр			
<b>I . Труд</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2		ч.ч.	0.48000	1.50	6.00 лв.	4.32 лв.	
						Сума :	4.32 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	3.89 лв.
I .						<b>Общо труд :</b>	<b>8.21</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
						Сума :	
						0.00 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00%	0.00 лв.
II .						<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
						Сума :	
						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%	0.00
III .						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
						Сбор :	8.21
						Печалба % :	20.00%
						<b>Общо за работата :</b>	<b>9.85</b>

### Анализ към позиция № 4

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Направа отвори 10/10 в бетон/тухла</i>							
		ед мярка		бр			
<b>I . Труд</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2		ч.ч.	0.37000	1.50	6.00 лв.	3.33 лв.	
						Сума :	3.33 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	3.00 лв.
I .						<b>Общо труд :</b>	<b>6.33</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
						Сума :	
						0.00 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00%	0.00 лв.
II .						<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
						Сума :	
						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%	0.00
III .						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
						Сбор :	6.33
						Печалба % :	20.00%
						<b>Общо за работата :</b>	<b>7.60</b>

### Анализ към позиция № 5

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на кабелна скара 200/60/3000mm, включително крепежни елементи						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.64000	0.50	6.00 лв.	1.92 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	0.26000	0.50	6.00 лв.	0.78 лв.	
				Сума :	2.70 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.43 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>5.13</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабелна скара 200/60/3000mm	м	1.03000		12.30 лв.	12.67 лв.	
крепежни елементи	кг	0.10000		1.50 лв.	0.15 лв.	
				Сума :	12.82 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.28 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>14.10</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	19.23	
				Печалба % :	20.00%	3.85
				<b>Общо за работата :</b>	<b>23.08</b>	

### Анализ към позиция № 6

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на сепаратор за кабелна скара 60/3000mm						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.64000	0.50	6.00 лв.	1.92 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	0.26000	0.50	6.00 лв.	0.78 лв.	
				Сума :	2.70 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.43 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>5.13</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
сепаратор за кабелна скара 60/3000mm	м	1.03000		4.00 лв.	4.12 лв.	
				Сума :	4.12 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.41 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>4.53</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	9.66	
				Печалба % :	20.00%	1.93
				<b>Общо за работата :</b>	<b>11.59</b>	

### Анализ към позиция № 7

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на кабелна скара тип стълбица 200/60/3000mm, включително крепежни елементи</i>						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.64000		6.00 лв.	3.84 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	0.26000		6.00 лв.	1.56 лв.	
				Сума :	5.40 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	4.86 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>10.26</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабелна скара тип стълбица 200/60/3000mm	м				0.00 лв.	
крепежни елементи	кг	0.10000		1.50 лв.	0.15 лв.	
				Сума :	0.15 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.02 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.17</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	10.43	
				Печалба % :	20.00%	2.09
				<b>Общо за работата :</b>	<b>12.52</b>	

### Анализ към позиция № 8

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на разклонителна кутия за тухла</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.26000		6.00 лв.	1.56 лв.	
				Сума :	1.56 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	1.40 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.96</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
разклонителна кутия	бр	1.00000		0.85 лв.	0.85 лв.	
				Сума :	0.85 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.09 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.94</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	3.90	
				Печалба % :	20.00%	0.78
				<b>Общо за работата :</b>	<b>4.68</b>	

### Анализ към позиция № 9

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на разклонителна кутия за гипсокартон</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.26000		6.00 лв.	1.56 лв.	



Сума :						1.56 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 1.40 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b> 2.96
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
разклонителна кутия	бр	1.00000		0.85 лв.	0.85 лв.	
Сума :						0.85 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00% 0.09 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b> 0.94
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b> 0.00
Сбор :						3.90
Печалба %:						20.00% 0.78
<b>Общо за работата :</b>						<b>4.68</b>

### Анализ към позиция № 10

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж на кабелна скара</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.26000		6.00 лв.	1.56 лв.	
Сума :						1.56 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 1.40 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b> 2.96
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
разклонителна кутия за открит монтаж	бр	1.00000		1.80 лв.	1.80 лв.	
Сума :						1.80 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00% 0.18 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b> 1.98
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b> 0.00
Сбор :						4.94
Печалба %:						20.00% 0.99
<b>Общо за работата :</b>						<b>5.93</b>

### Анализ към позиция № 11

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на модулна конзолна кутия за тухла						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.26000		6.00 лв.	1.56 лв.	
				Сума :	1.56 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	1.40 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.96</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
модулна конзолна кутия	бр	1.00000		0.40 лв.	0.40 лв.	
				Сума :	0.40 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.04 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.44</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	3.40	
				Печалба % :	20.00%	0.68
				<b>Общо за работата :</b>	<b>4.08</b>	

### Анализ към позиция № 12

Наименование на работата						
Доставка и полагане на гофр. тръба ф16мм над ок.таван или зад гипсокартон						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.30000	0.50	6.00 лв.	0.90 лв.	
				Сума :	0.90 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.81 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>1.71</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
гофрирана тръба ф16	м	1.03000		0.13 лв.	0.13 лв.	
				Сума :	0.13 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.01 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.14</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	1.85	
				Печалба % :	20.00%	0.37
				<b>Общо за работата :</b>	<b>2.22</b>	

### Анализ към позиция № 13

Наименование на работата						
Доставка и изтегляне на кабел тип ПВВ-МБ1 3x1,5мм2 под мазилка, за осветление						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.10200		6.00 лв.	0.61 лв.	

Сума :						0.61 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 0.55 лв.	
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>1.16</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
кабел тип ПВВ-МБ1 3x1,5мм2	м	1.03000		1.53 лв.	1.58 лв.		
Сума :						1.58 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00% 0.16 лв.	
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>1.74</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
					0.00		
Сума :						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 0.00	
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
Сбор :						2.90	
Печалба % :						20.00% 0.58	
<b>Общо за работата :</b>						<b>3.48</b>	

### Анализ към позиция № 14

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x1,5мм2 по скара, за осветление</i>							
		ед мярка	м				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 34-2	ч.ч.	0.10200		6.00 лв.	0.61 лв.		
Сума :						0.61 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 0.55 лв.	
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>1.16</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
кабел тип NYU-J 3x1,5мм2	м	1.03000		2.35 лв.	2.42 лв.		
Сума :						2.42 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00% 0.24 лв.	
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>2.66</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
					0.00		
Сума :						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 0.00	
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
Сбор :						3.82	
Печалба % :						20.00% 0.76	
<b>Общо за работата :</b>						<b>4.58</b>	

### Анализ към позиция № 15

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x1,5мм2 в PVC тръба под гипсокартон, за осветление</i>							
		ед мярка	м				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 34-2	ч.ч.	0.10200		6.00 лв.	0.61 лв.		
Сума :						0.61 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 0.55 лв.	
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>1.16</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
кабел тип NYU-J 3x1,5мм2	м	1.03000		2.35 лв.	2.42 лв.		
рvc тръба	м	1.03000		0.25 лв.	0.26 лв.		
Сума :						2.68 лв.	

Доставно - складови разходи %: 10.00%						0.27 лв.
II .						<b>Общо материали : 2.95</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 0.00
III .						<b>Общо механизация: 0.00</b>
Сбор :						4.11
Печалба % :						20.00% 0.82
<b>Общо за работата :</b>						<b>4.93</b>

### Анализ към позиция № 16

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x1,5мм2 в PVC тръба, под мазилка за осветление</i>						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.10200	1.50	6.00 лв.	0.92 лв.	
Сума :						0.92 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 0.83 лв.
I .						<b>Общо труд : 1.75</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел тип NYU-J 3x1,5мм2	м	1.03000		2.35 лв.	2.42 лв.	
pvc тръба	м	1.03000		0.25 лв.	0.26 лв.	
Сума :						2.68 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00% 0.27 лв.
II .						<b>Общо материали : 2.95</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 0.00
III .						<b>Общо механизация: 0.00</b>
Сбор :						4.70
Печалба % :						20.00% 0.94
<b>Общо за работата :</b>						<b>5.64</b>

### Анализ към позиция № 17

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Доставка и монтаж на ел.ключ – "двупозиционен" за управление, за открита инсталация</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
Сума :						1.08 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 0.97 лв.
I .						<b>Общо труд : 2.05</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
ел.ключ – "двупозиционен"	бр	1.00000		4.80 лв.	4.80 лв.	
Сума :						4.80 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00% 0.48 лв.
II .						<b>Общо материали : 5.28</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 0.00
III .						<b>Общо механизация: 0.00</b>



Сбор :	7.33
Печалба % :	20.00% 1.47
<b>Общо за работата :</b>	<b>8.80</b>

### Анализ към позиция № 18

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на ел.ключ – “обикновен”, двумодулен за монтаж в модулна рамка</i>						
			ед мярка	бр		
<b>I . Труд</b>	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	работник 34-2	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.
Сума :						1.08 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 0.97 лв.
<b>I .</b>	<b>Общо труд :</b>					<b>2.05</b>
<b>II . Материали</b>	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	ел.ключ – “обикновен”	бр	1.00000		4.60 лв.	4.60 лв.
Сума :						4.60 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00% 0.46 лв.
<b>II .</b>	<b>Общо материали :</b>					<b>5.06</b>
<b>III . Механизация</b>	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 0.00
<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>
Сбор :						7.11
Печалба % :						20.00% 1.42
<b>Общо за работата :</b>						<b>8.53</b>

### Анализ към позиция № 19

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на ел.ключ – “сериен”, двумодулен за монтаж в модулна рамка</i>						
			ед мярка	бр		
<b>I . Труд</b>	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	работник 34-2	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.
Сума :						1.08 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 0.97 лв.
<b>I .</b>	<b>Общо труд :</b>					<b>2.05</b>
<b>II . Материали</b>	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	ел.ключ – “сериен”	бр	1.00000		4.80 лв.	4.80 лв.
Сума :						4.80 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00% 0.48 лв.
<b>II .</b>	<b>Общо материали :</b>					<b>5.28</b>
<b>III . Механизация</b>	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 0.00
<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>
Сбор :						7.33
Печалба % :						20.00% 1.47
<b>Общо за работата :</b>						<b>8.80</b>

### Анализ към позиция № 20

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на датчик за движение 180° за монтаж на стена						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.60000		6.00 лв.	3.60 лв.	
				Сума :	3.60 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	3.24 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>6.84</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
датчик за движение 180°	бр	1.00000		17.50 лв.	17.50 лв.	
				Сума :	17.50 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.75 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>19.25</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	26.09	
				Печалба % :	20.00%	5.22
				<b>Общо за работата :</b>	<b>31.31</b>	

### Анализ към позиция № 21

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на датчик за движение 360° за монтаж на таван						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.60000		6.00 лв.	3.60 лв.	
				Сума :	3.60 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	3.24 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>6.84</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
датчик за движение 360°	бр	1.00000		23.40 лв.	23.40 лв.	
				Сума :	23.40 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	2.34 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>25.74</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	32.58	
				Печалба % :	20.00%	6.52
				<b>Общо за работата :</b>	<b>39.10</b>	

### Анализ към позиция № 22

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на рамка за ключове – единична						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
				Сума :	1.08 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.97 лв.



I. Общо труд : 2.05					
II . Материали					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
рамка за ключове – единична	бр	1.00000		6.30 лв.	6.30 лв.
Сума :					6.30 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00% 0.63 лв.
II . Общо материали :					6.93
III . Механизация					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00% 0.00
III . Общо механизация:					0.00
Сбор :					8.98
Печалба % :					20.00% 1.80
Общо за работата :					10.78

### Анализ към позиция № 23

Наименование на работата					
Доставка и монтаж на LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж на таван					
		ед мярка	бр		
I . Труд					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 34-2	ч.ч.	0.40000		6.00 лв.	2.40 лв.
Сума :					2.40 лв.
Допълнителни разходи - труд %:					90.00% 2.16 лв.
I . Общо труд :					4.56
II . Материали					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж на таван	бр	1.00000		25.00 лв.	25.00 лв.
Сума :					25.00 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00% 2.50 лв.
II . Общо материали :					27.50
III . Механизация					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00% 0.00
III . Общо механизация:					0.00
Сбор :					32.06
Печалба % :					20.00% 6.41
Общо за работата :					38.47



## Анализ към позиция № 24

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж на таван, с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 34-2		ч.ч.	0.40000		6.00 лв.	2.40 лв.
					Сума :	2.40 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 2.16 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>4.56</b>
<b>II . Материали</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж на таван, с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването	бр	1.00000		34.00 лв.	34.00 лв.
					Сума :	34.00 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00% 3.40 лв.
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b>	<b>37.40</b>
<b>III . Механизация</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
					Сбор :	41.96
					Печалба % :	20.00% 8.39
					<b>Общо за работата :</b>	<b>50.35</b>

## Анализ към позиция № 25

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж в гипсокартон</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 34-2		ч.ч.	0.40000		6.00 лв.	2.40 лв.
					Сума :	2.40 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 2.16 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>4.56</b>
<b>II . Материали</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж в гипсокартон	бр	1.00000		25.00 лв.	25.00 лв.
					Сума :	25.00 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00% 2.50 лв.
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b>	<b>27.50</b>
<b>III . Механизация</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
					Сбор :	32.06
					Печалба % :	20.00% 6.41
					<b>Общо за работата :</b>	<b>38.47</b>

## Анализ към позиция № 26

Наименование на работата	

Доставка и монтаж на LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж в гипсокартон, с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването

		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.40000		6.00 лв.	2.40 лв.	
				Сума :	2.40 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.16 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>4.56</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
LED осв.панел 600/600мм- 36W за монтаж в гипсокартон, с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването	бр	1.00000		34.00 лв.	34.00 лв.	
				Сума :	34.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	3.40 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>37.40</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	41.96	
				Печалба % :	20.00%	8.39
				<b>Общо за работата :</b>	<b>50.35</b>	

### Анализ към позиция № 27

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на LED осв.тяло тип плафон 1x9W за монтаж на стена, IP44						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.40000		6.00 лв.	2.40 лв.	
				Сума :	2.40 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.16 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>4.56</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
LED осв.тяло тип плафон 1x9W за монтаж на стена, IP44	бр	1.00000		24.28 лв.	24.28 лв.	
				Сума :	24.28 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	2.43 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>26.71</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	31.27	
				Печалба % :	20.00%	6.25
				<b>Общо за работата :</b>	<b>37.52</b>	



## Анализ към позиция № 28

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на LED осв.тяло тип плафон 1x9W за монтаж на таван, противовлажен</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.40000		6.00 лв.	2.40 лв.	
				Сума :	2.40 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.16 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>4.56</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
LED осв.тяло тип плафон 1x9W за монтаж на таван, противовлажен	бр	1.00000		26.40 лв.	26.40 лв.	
				Сума :	26.40 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	2.64 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>29.04</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	33.60	
				Печалба % :	20.00%	6.72
				<b>Общо за работата :</b>	<b>40.32</b>	

## Анализ към позиция № 29

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на осов вентилатор за баня</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	1.00000		6.00 лв.	6.00 лв.	
				Сума :	6.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	5.40 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>11.40</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
осов вентилатор за баня	бр	1.00000		18.00 лв.	18.00 лв.	
				Сума :	18.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.80 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>19.80</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	31.20	
				Печалба % :	20.00%	6.24
				<b>Общо за работата :</b>	<b>37.44</b>	



## Анализ към позиция № 30

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на евакуационно LED осв.тяло 11W за монтаж на стена с пиктограма „Изход“ с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	работник 34-2	ч.ч.	0.40000		6.00 лв.	2.40 лв.
					Сума :	2.40 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 2.16 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>4.56</b>
<b>II . Материали</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	евакуационно LED осв.тяло 11W за монтаж на стена с пиктограма „Изход“ с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването	бр	1.00000		24.00 лв.	24.00 лв.
					Сума :	24.00 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00% 2.40 лв.
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b>	<b>26.40</b>
<b>III . Механизация</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
					Сбор :	30.96
					Печалба % :	20.00% 6.19
					<b>Общо за работата :</b>	<b>37.15</b>

## Анализ към позиция № 31

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на евакуационно LED осв.тяло 11W за монтаж на таван с пиктограми посока „Наляво“ и „Надясно“ с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	работник 34-2	ч.ч.	0.40000		6.00 лв.	2.40 лв.
					Сума :	2.40 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 2.16 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>4.56</b>
<b>II . Материали</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	евакуационно LED осв.тяло 11W за монтаж на таван с пиктограми посока „Наляво“ и „Надясно“ с вградена акумулаторна батерия с минимално време за работа 1h, след прекъсване на захранването	бр	1.00000		24.00 лв.	24.00 лв.
					Сума :	24.00 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00% 2.40 лв.
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b>	<b>26.40</b>
<b>III . Механизация</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
					Сбор :	30.96
					Печалба % :	20.00% 6.19
					<b>Общо за работата :</b>	<b>37.15</b>

### Анализ към позиция № 32

Наименование на работата						
Свързване на проводник със сечение до 16мм <sup>2</sup> към съоръжение						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.16000		6.00 лв.	0.96 лв.	
				Сума :	0.96 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.86 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>1.82</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	1.82	
				Печалба % :	20.00%	0.36
				<b>Общо за работата :</b>	<b>2.18</b>	

### Анализ към позиция № 33

Наименование на работата						
Демонтаж на съществуваща ГРТ						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-1	ч.ч.	1.54000	3.00	6.00 лв.	27.72 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	1.54000	3.00	6.00 лв.	27.72 лв.	
				Сума :	55.44 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	49.90 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>105.34</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	105.34	
				Печалба % :	20.00%	21.07
				<b>Общо за работата :</b>	<b>126.41</b>	

### Анализ към позиция № 34

Наименование на работата						
Отвързване на проводник от съоръжение до 16mm <sup>2</sup>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.16000		6.00 лв.	0.96 лв.	
				Сума :	0.96 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.86 лв.



I. Общо труд :						1.82
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
<b>II . Общо материали :</b>						<b>0.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III . Общо механизация:</b>						<b>0.00</b>
Сбор :						1.82
				Печалба % :	20.00%	0.36
<b>Общо за работата :</b>						<b>2.18</b>

### Анализ към позиция № 35

Наименование на работата						
Отвързване на проводник от съоръжение до 120mm <sup>2</sup>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.25000		6.00 лв.	1.50 лв.	
Сума :						1.50 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	1.35 лв.
<b>I . Общо труд :</b>						<b>2.85</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
<b>II . Общо материали :</b>						<b>0.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III . Общо механизация:</b>						<b>0.00</b>
Сбор :						2.85
				Печалба % :	20.00%	0.57
<b>Общо за работата :</b>						<b>3.42</b>

### Анализ към позиция № 36

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на подово отопление за рампа, 5kW, комплект						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч	12.00000		6.00 лв.	72.00 лв.	
Сума :						72.00 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	64.80 лв.
<b>I . Общо труд :</b>						<b>136.80</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
подово отопление за рампа, 5kW, комплект	бр	1.00000		1 250.00 лв.	1 250.00 лв.	
Сума :						1 250.00 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	125.00 лв.
<b>II . Общо материали :</b>						<b>1375.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00

III .	Общо механизация:	0.00
	Сбор :	1511.80
	Печалба % :	20.00% 302.36
	Общо за работата :	1814.16

### Анализ към позиция № 37

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на главно разпределително табло ГРТ – по схема						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч	8.50000		6.00 лв.	51.00 лв.	
				Сума :	51.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	45.90 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>96.90</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
главно разпределително табло ГРТ – по схема	к-кт	1.00000		1 340.00 лв.	1 340.00 лв.	
				Сума :	1 340.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	134.00 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>1474.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	1570.90	
				Печалба % :	20.00%	314.18
				<b>Общо за работата :</b>	<b>1885.08</b>	

### Анализ към позиция № 38

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на етажно разпределително табло РТ – по схема						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч	6.00000		6.00 лв.	36.00 лв.	
				Сума :	36.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	32.40 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>68.40</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
етажно разпределително табло РТ – по схема	к-кт	1.00000		336.00 лв.	336.00 лв.	
				Сума :	336.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	33.60 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>369.60</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	438.00	
				Печалба % :	20.00%	87.60
				<b>Общо за работата :</b>	<b>525.60</b>	

### Анализ към позиция № 39

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на разклонителна кутия под мазилка</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.16000		6.00 лв.	0.96 лв.	
				Сума :	0.96 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.86 лв.
<b>I.</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>1.82</b>
<b>II. Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
разклонителна кутия	бр	1.00000		0.90 лв.	0.90 лв.	
				Сума :	0.90 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.09 лв.
<b>II.</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>0.99</b>
<b>III. Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III.</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :	2.81	
				Печалба % :	20.00%	0.56
				<b>Общо за работата :</b>		<b>3.37</b>

### Анализ към позиция № 40

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на разклонителна кутия за гипсокартон</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.16000		6.00 лв.	0.96 лв.	
				Сума :	0.96 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.86 лв.
<b>I.</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>1.82</b>
<b>II. Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
разклонителна кутия	бр	1.00000		0.90 лв.	0.90 лв.	
				Сума :	0.90 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.09 лв.
<b>II.</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>0.99</b>
<b>III. Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III.</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :	2.81	
				Печалба % :	20.00%	0.56
				<b>Общо за работата :</b>		<b>3.37</b>

### Анализ към позиция № 41

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж на кабелна скара</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.16000		6.00 лв.	0.96 лв.	
				Сума :	0.96 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.86 лв.

I. Общо труд :						1.82
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
разклонителна кутия	бр	1.00000		0.90 лв.	0.90 лв.	
					Сума :	0.90 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.09 лв.
<b>II . Общо материали :</b>						<b>0.99</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III . Общо механизация:</b>						<b>0.00</b>
					Сбор :	2.81
					Печалба % :	20.00% 0.56
<b>Общо за работата :</b>						<b>3.37</b>

### Анализ към позиция № 42

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на модулна конзолна кутия за гипсокартон						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.26000		6.00 лв.	1.56 лв.	
					Сума :	1.56 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 1.40 лв.
<b>I . Общо труд :</b>						<b>2.96</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
модулна конзолна кутия	бр	1.00000		0.50 лв.	0.50 лв.	
					Сума :	0.50 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.05 лв.
<b>II . Общо материали :</b>						<b>0.55</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III . Общо механизация:</b>						<b>0.00</b>
					Сбор :	3.51
					Печалба % :	20.00% 0.70
<b>Общо за работата :</b>						<b>4.21</b>

### Анализ към позиция № 43

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на модулна конзолна кутия за тухла						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.26000		6.00 лв.	1.56 лв.	
					Сума :	1.56 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 1.40 лв.
<b>I . Общо труд :</b>						<b>2.96</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
модулна конзолна кутия	бр	1.00000		0.50 лв.	0.50 лв.	
					Сума :	0.50 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.05 лв.
<b>II . Общо материали :</b>						<b>0.95</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III . Общо механизация:</b>						<b>0.00</b>
					Сбор :	3.51
					Печалба % :	20.00% 0.70
<b>Общо за работата :</b>						<b>4.21</b>

	Сума :	0.00
Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
	Сбор :	3.51
	Печалба % :	20.00%
	<b>Общо за работата :</b>	<b>4.21</b>

### Анализ към позиция № 44

Наименование на работата						
Доставка и направа на кабелна муфа за кабел тип NYU 3x120+70mm2						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.50000		6.00 лв.	3.00 лв.	
				Сума :	3.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	
				<b>I .</b>	<b>Общо труд :</b>	
					<b>5.70</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабелна муфа за кабел тип NYU 3x120+70mm2	бр	1.00000		16.00 лв.	16.00 лв.	
				Сума :	16.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	
				<b>II .</b>	<b>Общо материали :</b>	
					<b>17.60</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	
				<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>	
					<b>0.00</b>	
				Сбор :	23.30	
				Печалба % :	20.00%	
				<b>Общо за работата :</b>	<b>27.96</b>	

### Анализ към позиция № 45

Наименование на работата						
Доставка и полагане на гофр. тръба ф16мм над ок.таван или зад гипсокартон						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.30000	0.50	6.00 лв.	0.90 лв.	
				Сума :	0.90 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	
				<b>I .</b>	<b>Общо труд :</b>	
					<b>1.71</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
гофрирана тръба ф16	м	1.03000		0.13 лв.	0.13 лв.	
				Сума :	0.13 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	
				<b>II .</b>	<b>Общо материали :</b>	
					<b>0.14</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	
				<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>	
					<b>0.00</b>	
				Сбор :	1.85	
				Печалба % :	20.00%	
				<b>Общо за работата :</b>	<b>2.22</b>	

### Анализ към позиция № 46

Наименование на работата						
Доставка и полагане на гофр. тръба ф25мм над ок.таван или зад гипсокартон						
		ед мярка		м		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.30000	0.50	6.00 лв.	0.90 лв.	
Сума :					0.90 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:				90.00%	0.81 лв.	
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>1.71</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
гофрирана тръба ф16	м	1.03000		0.30 лв.	0.31 лв.	
Сума :					0.31 лв.	
Доставно - складови разходи %:				10.00%	0.03 лв.	
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>0.34</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
Сума :					0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00	
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
Сбор :					2.05	
Печалба % :				20.00%	0.41	
<b>Общо за работата :</b>					<b>2.46</b>	

### Анализ към позиция № 47

Наименование на работата						
Доставка и полагане на кабел тип ПВВ-МБ1 3x1.5мм2 под мазилка						
		ед мярка		м		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.10200		6.00 лв.	0.61 лв.	
Сума :					0.61 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:				90.00%	0.55 лв.	
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>1.16</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел тип ПВВ-МБ1 3x1.5мм2	м	1.03000		1.53 лв.	1.58 лв.	
Сума :					1.58 лв.	
Доставно - складови разходи %:				10.00%	0.16 лв.	
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>1.74</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
Сума :					0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00	
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
Сбор :					2.90	
Печалба % :				20.00%	0.58	
<b>Общо за работата :</b>					<b>3.48</b>	

### Анализ към позиция № 48

Наименование на работата						
Доставка и полагане на кабел тип ПВВ-МБ1 3x2.5мм2 под мазилка						
		ед мярка		м		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.10200		6.00 лв.	0.61 лв.	
Сума :					0.61 лв.	

Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	0.55 лв.
I .						<b>Общо труд :</b>	<b>1.16</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел тип ПВВ-МБ1 3x2,5мм2		м	1.03000		1.95 лв.	2.01 лв.	
Сума :						2.01 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00%	0.20 лв.
II .						<b>Общо материали :</b>	<b>2.21</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
						0.00	
Сума :						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%	0.00
III .						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
Сбор :						3.37	
Печалба % :						20.00%	0.67
						<b>Общо за работата :</b>	<b>4.04</b>

### Анализ към позиция № 49

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Доставка и полагане на кабел тип ПВВ-МБ1 3x4мм2 под мазилка</i>							
		ед мярка	м				
<b>I . Труд</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2		ч.ч.	0.15600		6.00 лв.	0.94 лв.	
Сума :						0.94 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	0.85 лв.
I .						<b>Общо труд :</b>	<b>1.79</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел тип ПВВ-МБ1 3x4мм2		м	1.03000		2.18 лв.	2.25 лв.	
Сума :						2.25 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00%	0.23 лв.
II .						<b>Общо материали :</b>	<b>2.48</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
						0.00	
Сума :						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%	0.00
III .						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
Сбор :						4.27	
Печалба % :						20.00%	0.85
						<b>Общо за работата :</b>	<b>5.12</b>

### Анализ към позиция № 50

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x1.5мм2 по кабелна скара</i>							
		ед мярка	м				
<b>I . Труд</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2		ч.ч.	0.10200		6.00 лв.	0.61 лв.	
Сума :						0.61 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	0.55 лв.
I .						<b>Общо труд :</b>	<b>1.16</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование		Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел тип NYU-J 3x1.5мм2		м	1.03000		2.35 лв.	2.42 лв.	
Сума :						2.42 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00%	0.24 лв.
II .						<b>Общо материали :</b>	<b>2.66</b>
<b>III . Механизация</b>							

Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%
<b>III . Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>
Сбор :					3.82
				Печалба % :	20.00%
<b>Общо за работата :</b>					<b>4.58</b>

### Анализ към позиция № 51

Наименование на работата						
Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x1.5мм2 в тръба						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.10200		6.00 лв.	0.61 лв.	
Сума :					0.61 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	
<b>I . Общо труд :</b>					<b>1.16</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел тип NYU-J 3x1,5мм2	м	1.03000		2.35 лв.	2.42 лв.	
рvc тръба	м	1.03000		0.25 лв.	0.26 лв.	
Сума :					2.68 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	
<b>II . Общо материали :</b>					<b>2.95</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	
<b>III . Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>	
Сбор :					4.11	
				Печалба % :	20.00%	
<b>Общо за работата :</b>					<b>4.93</b>	

### Анализ към позиция № 52

Наименование на работата						
Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x2.5мм2 по кабелна скара						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.10200		6.00 лв.	0.61 лв.	
Сума :					0.61 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	
<b>I . Общо труд :</b>					<b>1.16</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел тип NYU-J 3x2,5мм2	м	1.03000		3.05 лв.	3.14 лв.	
Сума :					3.14 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	
<b>II . Общо материали :</b>					<b>3.45</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	
<b>III . Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>	
Сбор :					4.61	
				Печалба % :	20.00%	
<b>Общо за работата :</b>					<b>5.53</b>	



### Анализ към позиция № 53

Наименование на работата						
Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x2.5мм2 в тръба						
		ед мярка	м			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.10200		6.00 лв.	0.61 лв.	
				Сума :	0.61 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.55 лв.
<b>I.</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>1.16</b>	
<b>II. Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел тип NYU-J 3x2,5мм2	м	1.03000		3.05 лв.	3.14 лв.	
рvc тръба	м	1.03000		0.25 лв.	0.26 лв.	
				Сума :	3.40 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.34 лв.
<b>II.</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>3.74</b>	
<b>III. Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III.</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	4.90	
				Печалба % :	20.00%	0.98
				<b>Общо за работата :</b>	<b>5.88</b>	

### Анализ към позиция № 54

Наименование на работата						
Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x4мм2 по кабелна скара						
		ед мярка	м			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.15600		6.00 лв.	0.94 лв.	
				Сума :	0.94 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.85 лв.
<b>I.</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>1.79</b>	
<b>II. Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел тип NYU-J 3x4мм2	м	1.03000		3.65 лв.	3.76 лв.	
				Сума :	3.76 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.38 лв.
<b>II.</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>4.14</b>	
<b>III. Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III.</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	5.93	
				Печалба % :	20.00%	1.19
				<b>Общо за работата :</b>	<b>7.12</b>	

### Анализ към позиция № 55

Наименование на работата						
Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x4мм2 в тръба						
		ед мярка	м			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	

работник 34-2	ч.ч.	0.15600		6.00 лв.	0.94 лв.
Сума :					0.94 лв.
Допълнителни разходи - труд %:					90.00% 0.85 лв.
<b>I. Общо труд :</b>					<b>1.79</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
кабел тип NYU-J 3x4мм2	м	1.03000		3.65 лв.	3.76 лв.
рvc тръба	м	1.03000		0.25 лв.	0.26 лв.
Сума :					4.02 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00% 0.40 лв.
<b>II. Общо материали :</b>					<b>4.42</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00% 0.00
<b>III. Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>
Сбор :					6.21
Печалба % :					20.00% 1.24
<b>Общо за работата :</b>					<b>7.45</b>

### Анализ към позиция № 56

<b>Наименование на работата</b>					
<i>Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 3x6мм2 по кабелна скара</i>					
		ед мярка	м		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 34-2	ч.ч.	0.15600		6.00 лв.	0.94 лв.
Сума :					0.94 лв.
Допълнителни разходи - труд %:					90.00% 0.85 лв.
<b>I. Общо труд :</b>					<b>1.79</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
кабел тип NYU-J 3x6мм2	м	1.03000		4.95 лв.	5.10 лв.
Сума :					5.10 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00% 0.51 лв.
<b>II. Общо материали :</b>					<b>5.61</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00% 0.00
<b>III. Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>
Сбор :					7.40
Печалба % :					20.00% 1.48
<b>Общо за работата :</b>					<b>8.88</b>

### Анализ към позиция № 57

<b>Наименование на работата</b>					
<i>Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x1.5мм2 по кабелна скара</i>					
		ед мярка	м		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 34-2	ч.ч.	0.17500		6.00 лв.	1.05 лв.
Сума :					1.05 лв.
Допълнителни разходи - труд %:					90.00% 0.95 лв.
<b>I. Общо труд :</b>					<b>2.00</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
кабел тип NYU-J 5x1.5мм2	м	1.03000		2.40 лв.	2.47 лв.
Сума :					2.47 лв.

Доставно - складови разходи %:					10.00%	0.25 лв.
II .					<b>Общо материали :</b>	<b>2.72</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00%	0.00
III .					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
					Сбор :	4.72
					Печалба % :	20.00%
					<b>Общо за работата :</b>	<b>5.66</b>

### Анализ към позиция № 58

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x1.5mm2 в тръба</i>						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.17500		6.00 лв.	1.05 лв.	
					Сума :	1.05 лв.
Допълнителни разходи - труд %:					90.00%	0.95 лв.
I .					<b>Общо труд :</b>	<b>2.00</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел тип NYU-J 5x1.5mm2	м	1.03000		2.40 лв.	2.47 лв.	
рvc тръба	м	1.03000		0.25 лв.	0.26 лв.	
					Сума :	2.73 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00%	0.27 лв.
II .					<b>Общо материали :</b>	<b>3.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00%	0.00
III .					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
					Сбор :	5.00
					Печалба % :	20.00%
					<b>Общо за работата :</b>	<b>6.00</b>

### Анализ към позиция № 59

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x2.5mm2 по кабелна скара</i>						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.17500		6.00 лв.	1.05 лв.	
					Сума :	1.05 лв.
Допълнителни разходи - труд %:					90.00%	0.95 лв.
I .					<b>Общо труд :</b>	<b>2.00</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел тип NYU-J 5x2.5mm2	м	1.03000		3.48 лв.	3.58 лв.	
					Сума :	3.58 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00%	0.36 лв.
II .					<b>Общо материали :</b>	<b>3.94</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00%	0.00
III .					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
					Сбор :	5.94
					Печалба % :	20.00%
					<b>Общо за работата :</b>	<b>7.13</b>

### Анализ към позиция № 60

Наименование на работата						
Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x2.5мм2 в тръба						
		ед мярка	м			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.17500		6.00 лв.	1.05 лв.	
				Сума :	1.05 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.95 лв.
<b>I.</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.00</b>	
<b>II. Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел тип NYU-J 5x2.5мм2	м	1.03000		3.48 лв.	3.58 лв.	
рvc тръба	м	1.03000		0.25 лв.	0.26 лв.	
				Сума :	3.84 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.38 лв.
<b>II.</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>4.22</b>	
<b>III. Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III.</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	6.22	
				Печалба %:	20.00%	1.24
				<b>Общо за работата :</b>	<b>7.46</b>	

### Анализ към позиция № 61

Наименование на работата						
Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x4мм2 по кабелна скара						
		ед мярка	м			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.25000		6.00 лв.	1.50 лв.	
				Сума :	1.50 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	1.35 лв.
<b>I.</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.85</b>	
<b>II. Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел тип NYU-J 5x4мм2	м	1.03000		4.60 лв.	4.74 лв.	
				Сума :	4.74 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.47 лв.
<b>II.</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>5.21</b>	
<b>III. Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III.</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	8.06	
				Печалба %:	20.00%	1.61
				<b>Общо за работата :</b>	<b>9.67</b>	

### Анализ към позиция № 62

Наименование на работата						
Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x6мм2 по кабелна скара						
		ед мярка	м			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	



работник 34-2	ч.ч.	0.25000		6.00 лв.	1.50 лв.
				Сума :	1.50 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 1.35 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.85</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
кабел тип NYU-J 5x6мм2	м	1.03000		6.70 лв.	6.90 лв.
				Сума :	6.90 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.69 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>7.59</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
				Сбор :	10.44
				Печалба % :	20.00% 2.09
				<b>Общо за работата :</b>	<b>12.53</b>

### Анализ към позиция № 63

<b>Наименование на работата</b>					
<i>Доставка и изтегляне на кабел тип NYU-J 5x16мм2 по кабелна скара</i>					
		ед мярка	м		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 34-2	ч.ч.	0.40000		6.00 лв.	2.40 лв.
				Сума :	2.40 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 2.16 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>4.56</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
кабел тип NYU-J 5x16мм2	м	1.03000		17.10 лв.	17.61 лв.
				Сума :	17.61 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 1.76 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>19.37</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
				Сбор :	23.93
				Печалба % :	20.00% 4.79
				<b>Общо за работата :</b>	<b>28.72</b>

### Анализ към позиция № 64

<b>Наименование на работата</b>					
<i>Доставка и изтегляне на кабел тип NYU 3x120+70мм2 по кабелна скара</i>					
		ед мярка	м		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 34-2	ч.ч.	0.66300		6.00 лв.	3.98 лв.
				Сума :	3.98 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 3.58 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>7.56</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
кабел тип NYU 3x120+70мм2	м	1.03000		92.00 лв.	94.76 лв.
				Сума :	94.76 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 9.48 лв.

II .					Общо материали :	104.24
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%
					<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>
					Сбор :	111.80
					Печалба % :	20.00%
					<b>Общо за работата :</b>	<b>134.16</b>

### Анализ към позиция № 65

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Доставка и монтаж на ел.контакт, тип "Шуко" двумодулен 16А, 1Р, за монтаж в подова кутия</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
					Сума :	1.08 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00%
					<b>I .</b>	<b>Общо труд :</b>
					Сбор :	2.05
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
ел.контакт, тип "Шуко" двумодулен 16А, 1Р, за монтаж в подова кутия	бр	1.00000		4.80 лв.	4.80 лв.	
					Сума :	4.80 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00%
					<b>II .</b>	<b>Общо материали :</b>
					Сбор :	5.28
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%
					<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>
					Сбор :	7.33
					Печалба % :	20.00%
					<b>Общо за работата :</b>	<b>8.80</b>

### Анализ към позиция № 66

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Доставка и монтаж на ел.контакт, тип "Шуко", двумодулен , 16А, 1Р, за монтаж в модулна рамка</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
					Сума :	1.08 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00%
					<b>I .</b>	<b>Общо труд :</b>
					Сбор :	2.05
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
ел.контакт, тип "Шуко", двумодулен , 16А, 1Р, за монтаж в модулна рамка	бр	1.00000		4.50 лв.	4.50 лв.	
					Сума :	4.50 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00%
					<b>II .</b>	<b>Общо материали :</b>
					Сбор :	4.95
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%
					<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>
					Сбор :	0.00
					Печалба % :	20.00%
					<b>Общо за работата :</b>	<b>8.80</b>

Сбор :	7.00
Печалба % :	20.00%
Общо за работата :	8.40

### Анализ към позиция № 67

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на ел.контакт, тип "Шуко", за открит монтаж единичен, 16А, 1Р противовлажен</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
				Сума :	1.08 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.97 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.05</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
ел.контакт, тип "Шуко", за открит монтаж единичен, 16А, 1Р противовлажен	бр	1.00000		6.00 лв.	6.00 лв.	
				Сума :	6.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.60 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>6.60</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	8.65	
				Печалба % :	20.00%	1.73
				<b>Общо за работата :</b>	<b>10.38</b>	

### Анализ към позиция № 68

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на рамка за контакти- единична</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
				Сума :	1.08 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.97 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.05</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
рамка за ключове – единична	бр	1.00000		4.20 лв.	4.20 лв.	
				Сума :	4.20 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.42 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>4.62</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	6.67	
				Печалба % :	20.00%	1.33
				<b>Общо за работата :</b>	<b>8.00</b>	

### Анализ към позиция № 69

Наименование на работата	
--------------------------	--

Доставка и монтаж на рамка за контакти/ RJ 45 – двойна						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
				Сума :	1.08 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.97 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.05</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
рамка за контакти/ RJ 45 – двойна	бр	1.00000		6.50 лв.	6.50 лв.	
				Сума :	6.50 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.65 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>7.15</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	9.20	
				Печалба %:	20.00%	1.84
				<b>Общо за работата :</b>	<b>11.04</b>	

### Анализ към позиция № 70

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на рамка за контакти/RJ 45 – четворна						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
				Сума :	1.08 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.97 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.05</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
рамка за контакти/RJ 45 – четворна	бр	1.00000		8.80 лв.	8.80 лв.	
				Сума :	8.80 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.88 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>9.68</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	11.73	
				Печалба %:	20.00%	2.35
				<b>Общо за работата :</b>	<b>14.08</b>	

### Анализ към позиция № 71

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на подова кутия за 24 модула						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.18000	5.00	6.00 лв.	5.40 лв.	
				Сума :	5.40 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.49 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>5.89</b>	
<b>II . Материали</b>						



Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
подова кутия за 24 модула	бр	1.00000		29.50 лв.	29.50 лв.
Сума :					29.50 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00% 2.95 лв.
<b>II . Общо материали :</b>					<b>32.45</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00% 0.00
<b>III . Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>
Сбор :					42.71
Печалба % :					20.00% 8.54
<b>Общо за работата :</b>					<b>51.25</b>

### Анализ към позиция № 72

Наименование на работата						
Свързване на проводник със сечение до 16мм2 към съоръжение						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.16000		6.00 лв.	0.96 лв.	
Сума :					0.96 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:					90.00% 0.86 лв.	
<b>I . Общо труд :</b>					<b>1.82</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00 лв.	
Доставно - складови разходи %:					10.00% 0.00 лв.	
<b>II . Общо материали :</b>					<b>0.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00% 0.00	
<b>III . Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>	
Сбор :					1.82	
Печалба % :					20.00% 0.36	
<b>Общо за работата :</b>					<b>2.18</b>	

### Анализ към позиция № 73

Наименование на работата						
Свързване на проводник със сечение до 120мм2 към съоръжение						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.79000		6.00 лв.	4.74 лв.	
Сума :					4.74 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:					90.00% 4.27 лв.	
<b>I . Общо труд :</b>					<b>9.01</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00 лв.	
Доставно - складови разходи %:					10.00% 0.00 лв.	
<b>II . Общо материали :</b>					<b>0.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00% 0.00	
<b>III . Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>	
Сбор :					9.01	

Печалба % : 20.00% 1.80  
 Общо за работата : 10.81

### Анализ към позиция № 74

Наименование на работата						
Доставка и полагане на гофр. тръба ф13мм под мазилка						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.30000	0.50	6.00 лв.	0.90 лв.	
				Сума :	0.90 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.81 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>1.71</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
гофрирана тръба ф13	м	1.03000		0.13 лв.	0.13 лв.	
				Сума :	0.13 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.01 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.14</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	1.85	
				Печалба % :	20.00%	0.37
				<b>Общо за работата :</b>	<b>2.22</b>	

### Анализ към позиция № 75

Наименование на работата						
Доставка и полагане на гофр. тръба ф13мм зад гипскартон						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.30000	0.30	6.00 лв.	0.54 лв.	
				Сума :	0.54 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.49 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>1.03</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
гофрирана тръба ф13	м	1.03000		0.13 лв.	0.13 лв.	
				Сума :	0.13 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.01 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.14</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	1.17	
				Печалба % :	20.00%	0.23
				<b>Общо за работата :</b>	<b>1.40</b>	

### Анализ към позиция № 76

Наименование на работата						
Доставка и изтегляне на кабел FTP cat.6 4x2xAWG 23 по кабелна скара						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						

Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник	ч.ч.	0.12000	0.80	6.00 лв.	0.58 лв.
Сума :					0.58 лв.
Допълнителни разходи - труд %:					90.00% 0.52 лв.
<b>I. Общо труд :</b>					<b>1.10</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
кабел FTP cat.6 4x2xAWG 23	м	1.03000		0.11 лв.	0.11 лв.
Сума :					0.11 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00% 0.01 лв.
<b>II. Общо материали :</b>					<b>0.12</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00% 0.00
<b>III. Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>
Сбор :					1.22
Печалба % :					20.00% 0.24
<b>Общо за работата :</b>					<b>1.46</b>

### Анализ към позиция № 77

Наименование на работата						
Доставка и изтегляне на кабел FTP cat.6 4x2xAWG 23 в тръба						
		ед мярка	м			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.12000	0.80	6.00 лв.	0.58 лв.	
Сума :					0.58 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:					90.00% 0.52 лв.	
<b>I. Общо труд :</b>					<b>1.10</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел FTP cat.6 4x2xAWG 23	м	1.03000		0.11 лв.	0.11 лв.	
рvc тръба	м	1.03000		0.25 лв.	0.26 лв.	
Сума :					0.37 лв.	
Доставно - складови разходи %:					10.00% 0.04 лв.	
<b>II. Общо материали :</b>					<b>0.41</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00% 0.00	
<b>III. Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>	
Сбор :					1.51	
Печалба % :					20.00% 0.30	
<b>Общо за работата :</b>					<b>1.81</b>	

### Анализ към позиция № 78

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на интернет контакт RJ45 за скрит монтаж в модулна рамка, едномодулен						
		ед мярка	бр			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.18000	1.50	6.00 лв.	1.62 лв.	
Сума :					1.62 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:					90.00% 1.46 лв.	
<b>I. Общо труд :</b>					<b>3.08</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	

интернет контакт RJ45 за скрит монтаж в модулна рамка, едномодулен	бр	1.00000		3.95 лв.	3.95 лв.
				Сума :	3.95 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.40 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>4.35</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
				Сбор :	7.43
				Печалба % :	20.00% 1.49
				<b>Общо за работата :</b>	<b>8.92</b>

### Анализ към позиция № 79

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на интернет контакт RJ45 за скрит монтаж в подова кутия, едномодулен						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
				Сума :	1.08 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 0.97 лв.	
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.05</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
интернет контакт RJ45 за скрит монтаж в подова кутия, едномодулен					0.00 лв.	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.00 лв.	
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00	
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	2.05	
				Печалба % :	20.00% 0.41	
				<b>Общо за работата :</b>	<b>2.46</b>	

### Анализ към позиция № 80

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на ПИЦ - конвенционална пожароизвестителна централа.						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	4.50000		6.00 лв.	27.00 лв.	
				Сума :	27.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 24.30 лв.	
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>51.30</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
ПИЦ - конвенционална пожароизвестителна централа.	бр	1.00000		480.00 лв.	480.00 лв.	
				Сума :	480.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 48.00 лв.	
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>528.00</b>	

III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00	
<b>III . Общо механизация:</b>						<b>0.00</b>
Сбор :						579.30
Печалба % :				20.00%	115.86	
<b>Общо за работата :</b>						<b>695.16</b>

### Анализ към позиция № 81

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на акумулаторна батерия 2x7Ah/12V						
		ед мярка	бр			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00 лв.
Допълнителни разходи - труд %:				90.00%	0.00 лв.	
<b>I . Общо труд :</b>						<b>0.00</b>
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
акумулаторна батерия 2x7Ah/12V	бр	1.00000		58.00 лв.	58.00 лв.	
Сума :						58.00 лв.
Доставно - складови разходи %:				10.00%	5.80 лв.	
<b>II . Общо материали :</b>						<b>63.80</b>
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00	
<b>III . Общо механизация:</b>						<b>0.00</b>
Сбор :						63.80
Печалба % :				20.00%	12.76	
<b>Общо за работата :</b>						<b>76.56</b>

### Анализ към позиция № 82

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на основа за автоматичен пожароизвестител						
		ед мярка	бр			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.60000		6.00 лв.	3.60 лв.	
Сума :						3.60 лв.
Допълнителни разходи - труд %:				90.00%	3.24 лв.	
<b>I . Общо труд :</b>						<b>6.84</b>
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
основа за автоматичен пожароизвестител	бр	1.00000		17.46 лв.	17.46 лв.	
Сума :						17.46 лв.
Доставно - складови разходи %:				10.00%	1.75 лв.	
<b>II . Общо материали :</b>						<b>19.21</b>
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00	
<b>III . Общо механизация:</b>						<b>0.00</b>
Сбор :						26.05
Печалба % :				20.00%	5.21	
<b>Общо за работата :</b>						<b>31.26</b>

### Анализ към позиция № 83

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на оптично-димен датчик, съвместим с протокола на пожароизвестителната централа, висока чувствителност с настройка, защита от фалшиви сработвания, вграден изолатор;</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.60000		6.00 лв.	3.60 лв.	
				Сума :	3.60 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	3.24 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>6.84</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
оптично-димен датчик	бр	1.00000		23.15 лв.	23.15 лв.	
				Сума :	23.15 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	2.32 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>25.47</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	32.31	
				Печалба % :	20.00%	6.46
				<b>Общо за работата :</b>	<b>38.77</b>	

### Анализ към позиция № 84

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на ръчен бутон за стенов монтаж; гъвкав(нечуплив) работен елемент с възстановяване; LED индикация за алармено събитие; специален инструмент за тест и възстановяване след подаден алармен сигнал; IP40 със защитен пластмасов капак</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.36000		6.00 лв.	2.16 лв.	
				Сума :	2.16 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	1.94 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>4.10</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
бутон	бр	1.00000		29.35 лв.	29.35 лв.	
				Сума :	29.35 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	2.94 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>32.29</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	36.39	
				Печалба % :	20.00%	7.28
				<b>Общо за работата :</b>	<b>43.67</b>	

## Анализ към позиция № 85

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на звуков сигнализатор – вътрешна пожароизвестителна сирена за монтаж на стена; пластмасова кутия; LED флаш лампа; звуково налягане 98dB/ 1m; степен на защита на електрониката IP54;</i>						
		ед мярка	бр			
I. Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.60000		6.00 лв.	3.60 лв.	
				Сума :	3.60 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	3.24 лв.
I.				Общо труд :		6.84
II. Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
звуков сигнализатор – вътрешна пожароизвестителна сирена за монтаж на стена; пластмасова кутия; LED флаш лампа; звуково налягане 98dB/ 1m; степен на защита на електрониката IP54	бр	1.00000		21.10 лв.	21.10 лв.	
				Сума :	21.10 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	2.11 лв.
II.				Общо материали :		23.21
III. Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
III.				Общо механизация:		0.00
				Сбор :	30.05	
				Печалба % :	20.00%	6.01
Общо за работата :						36.06

## Анализ към позиция № 86

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на звуков сигнализатор – външна пожароизвестителна сирена за монтаж на стена; пластмасова кутия; LED флаш лампа; звуково налягане 98dB/ 1m; степен на защита на електрониката IP54.</i>						
		ед мярка	бр			
I. Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.60000		6.00 лв.	3.60 лв.	
				Сума :	3.60 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	3.24 лв.
I.				Общо труд :		6.84
II. Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
звуков сигнализатор – външна пожароизвестителна сирена за монтаж на стена; пластмасова кутия; LED флаш лампа; звуково налягане 98dB/ 1m; степен на защита на електрониката IP54.	бр	1.00000		24.50 лв.	24.50 лв.	
				Сума :	24.50 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	2.45 лв.
II.				Общо материали :		26.95
III. Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
III.				Общо механизация:		0.00
				Сбор :	33.79	
				Печалба % :	20.00%	6.76
Общо за работата :						40.55

### Анализ към позиция № 87

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на светлинен сигнализатор</i>						
		ед мярка		бр		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.60000		6.00 лв.	3.60 лв.	
				Сума :	3.60 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	3.24 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>6.84</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
светлинен сигнализатор	бр	1.00000		14.65 лв.	14.65 лв.	
				Сума :	14.65 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.47 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>16.12</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :	22.96	
				Печалба % :	20.00%	4.59
				<b>Общо за работата :</b>		<b>27.55</b>

### Анализ към позиция № 88

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на аспираторна система за ранно предупреждение за възникване на пожар - комплект за съвърно помещение</i>						
		ед мярка		бр		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	1.80000		6.00 лв.	10.80 лв.	
				Сума :	10.80 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	9.72 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>20.52</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
спираторна система за ранно предупреждение за възникване на пожар - комплект	бр	1.00000		456.00 лв.	456.00 лв.	
				Сума :	456.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	45.60 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>501.60</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :	522.12	
				Печалба % :	20.00%	104.42
				<b>Общо за работата :</b>		<b>626.54</b>

### Анализ към позиция № 89

Наименование на работата						
<i>Доставка и полагане на гофр. тръба ф13мм над ок. таван или зад гипскартон</i>						
		ед мярка		м		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.30000	0.30	6.00 лв.	0.54 лв.	



Сума :						0.54 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%
Допълнителни разходи - труд %:						0.49 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>
						<b>1.03</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
гофрирана тръба ф13	м	1.03000		0.13 лв.	0.13 лв.	
Сума :						0.13 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00%
Доставно - складови разходи %:						0.01 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>
						<b>0.14</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%
Допълнителни разходи - механизация %:						0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>
						<b>0.00</b>
Сбор :						1.17
Печалба % :						20.00%
Печалба % :						0.23
<b>Общо за работата :</b>						<b>1.40</b>

### Анализ към позиция № 90

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Доставка и полагане на гофр. тръба ф13мм под мазилка</i>						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-2	ч.ч.	0.30000	0.50	6.00 лв.	0.90 лв.	
Сума :						0.90 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%
Допълнителни разходи - труд %:						0.81 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>
						<b>1.71</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
гофрирана тръба ф13	м	1.03000		0.13 лв.	0.13 лв.	
Сума :						0.13 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00%
Доставно - складови разходи %:						0.01 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>
						<b>0.14</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%
Допълнителни разходи - механизация %:						0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>
						<b>0.00</b>
Сбор :						1.85
Печалба % :						20.00%
Печалба % :						0.37
<b>Общо за работата :</b>						<b>2.22</b>

### Анализ към позиция № 91

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Доставка и полагане на пожарен кабел, екраниран с трудногорима изолация, JY(St)Y FR 2 x 0,8 мм2 по кабелна скара</i>						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.12000		6.00 лв.	0.72 лв.	
Сума :						0.72 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%
Допълнителни разходи - труд %:						0.65 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>
						<b>1.37</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабел JY(St)Y FR 2 x 0,8 мм2	м	1.03000		0.38 лв.	0.39 лв.	
Сума :						0.39 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00%
Доставно - складови разходи %:						0.04 лв.

II .						Общо материали :	0.43	
<b>III . Механизация</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
						Сума :	0.00	
						Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	
						<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
						Сбор :	1.80	
						Печалба % :	20.00%	
						<b>Общо за работата :</b>	<b>2.16</b>	

### Анализ към позиция № 92

Наименование на работата								
<i>Доставка и изтегляне на пожарен кабел, екраниран с трудногорима изолация, JY(St)Y FR 2 x 0,8 мм2 в тръба</i>								
		ед мярка	м					
<b>I . Труд</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
работник	ч.ч.	0.12000		6.00 лв.	0.72 лв.			
						Сума :	0.72 лв.	
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	
						<b>I .</b>	<b>Общо труд :</b>	<b>1.37</b>
<b>II . Материали</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
кабел JY(St)Y FR 2 x 0,8 мм2	м	1.03000		0.38 лв.	0.39 лв.			
рvc тръба	м	1.03000		0.25 лв.	0.26 лв.			
						Сума :	0.65 лв.	
						Доставно - складови разходи %:	10.00%	
						<b>II .</b>	<b>Общо материали :</b>	<b>0.72</b>
<b>III . Механизация</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
						Сума :	0.00	
						Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	
						<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
						Сбор :	2.09	
						Печалба % :	20.00%	
						<b>Общо за работата :</b>	<b>2.51</b>	

### Анализ към позиция № 93

Наименование на работата						
<i>Пусково-наладъчни работи и 72 часови проби</i>						
		ед мярка		бр		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч	8.00000		6.00 лв.	48.00 лв.	
				Сума :	48.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	43.20 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>91.20</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	91.20	
				Печалба % :	20.00%	18.24
				<b>Общо за работата :</b>	<b>109.44</b>	

### Анализ към позиция № 94

Наименование на работата						
<i>Направа на изкоп 0,8/0,4м в почва III-та категория за полагане на заземителна шина</i>						
		ед мярка		м		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.80000		6.00 лв.	4.80 лв.	
				Сума :	4.80 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	4.32 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>9.12</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	9.12	
				Печалба % :	20.00%	1.82
				<b>Общо за работата :</b>	<b>10.94</b>	

### Анализ към позиция № 95

Наименование на работата						
<i>Доставка и полагане на поц. стом.шина 40/4мм в изкоп</i>						
		ед мярка		м		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-1	ч.ч.	0.27500		6.00 лв.	1.65 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	0.25700		6.00 лв.	1.54 лв.	
				Сума :	3.19 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.87 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>6.06</b>	

<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
шина поцинкована 40/4	м	1.03000		2.50 лв.	2.58 лв.	
				Сума :	2.58 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.26 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>2.84</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	8.90	
				Печалба % :	20.00%	1.78
				<b>Общо за работата :</b>	<b>10.68</b>	

### Анализ към позиция № 96

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Доставка и полагане на поц. стом.шина 40/4мм под замазката</i>						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-1	ч.ч.	0.27500		6.00 лв.	1.65 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	0.25700		6.00 лв.	1.54 лв.	
				Сума :	3.19 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.87 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>6.06</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
шина поцинкована 40/4	м	1.03000		2.50 лв.	2.58 лв.	
				Сума :	2.58 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.26 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>2.84</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	8.90	
				Печалба % :	20.00%	1.78
				<b>Общо за работата :</b>	<b>10.68</b>	

### Анализ към позиция № 97

<b>Наименование на работата</b>						
<i>Доставка и полагане на поц. стом.шина 40/4мм по стена</i>						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-1	ч.ч.	0.27500		6.00 лв.	1.65 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	0.25700		6.00 лв.	1.54 лв.	
				Сума :	3.19 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.87 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>6.06</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
шина поцинкована 40/4	м	1.03000		2.50 лв.	2.58 лв.	
				Сума :	2.58 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.26 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>2.84</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	

	Сума :	0.00
Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
	Сбор :	8.90
	Печалба % :	20.00%
	<b>Общо за работата :</b>	<b>10.68</b>

### Анализ към позиция № 98

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на държач на шина към стена</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-1	ч.ч.	0.22000		6.00 лв.	1.32 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	0.22000		6.00 лв.	1.32 лв.	
				Сума :	2.64 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.38 лв.
<b>I .</b>		<b>Общо труд :</b>		<b>5.02</b>		
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
държач на шина към стена	бр	1.00000		0.45 лв.	0.45 лв.	
				Сума :	0.45 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.05 лв.
<b>II .</b>		<b>Общо материали :</b>		<b>0.50</b>		
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>		<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>		
				Сбор :	5.52	
				Печалба % :	20.00%	1.10
		<b>Общо за работата :</b>		<b>6.62</b>		

### Анализ към позиция № 99

Наименование на работата						
<i>Доставка и полагане на заземителен проводник тип HV07V-K 6mm2 по кабелна скара</i>						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-1	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	0.19000		6.00 лв.	1.14 лв.	
				Сума :	2.22 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.00 лв.
<b>I .</b>		<b>Общо труд :</b>		<b>4.22</b>		
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
проводник тип HV07V-K 6mm2	м	1.03000		0.65 лв.	0.67 лв.	
				Сума :	0.67 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.07 лв.
<b>II .</b>		<b>Общо материали :</b>		<b>0.74</b>		
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>		<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>		
				Сбор :	4.96	
				Печалба % :	20.00%	0.99
		<b>Общо за работата :</b>		<b>5.95</b>		

### Анализ към позиция № 100

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на кабелна обувка, мед, 6мм2</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-1	ч.ч.	0.22000		6.00 лв.	1.32 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	0.22000		6.00 лв.	1.32 лв.	
				Сума :	2.64 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.38 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>5.02</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
кабелна обувка	бр	1.00000		2.50 лв.	2.50 лв.	
				Сума :	2.50 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.25 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>2.75</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	7.77	
				Печалба % :	20.00%	1.55
				<b>Общо за работата :</b>	<b>9.32</b>	

### Анализ към позиция № 101

Наименование на работата						
<i>Направа на заземление с по 3бр.неръждаеми.колове Ф20мм, L=1,5м</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-1	ч.ч.	1.00000	3.00	6.00 лв.	18.00 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	1.00000	3.00	6.00 лв.	18.00 лв.	
				Сума :	36.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	32.40 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>68.40</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
заземителен кол	бр	1.00000	3.00	25.00 лв.	75.00 лв.	
				Сума :	75.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	7.50 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>82.50</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	150.90	
				Печалба % :	20.00%	30.18
				<b>Общо за работата :</b>	<b>181.08</b>	

### Анализ към позиция № 102

Наименование на работата		
<i>Измерване импулсно съпротивление на заземител и издаване на протокол</i>		
		бр
		ед мярка



I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	4.00000		6.00 лв.	24.00 лв.	
					Сума :	24.00 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 21.60 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>45.60</b>
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.00 лв.
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
					Сбор :	45.60
					Печалба % :	20.00% 9.12
					<b>Общо за работата :</b>	<b>54.72</b>

### Анализ към позиция № 103

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с времеизпреварване 25us.</i>						
		<b>ед мярка</b>	<b>бр</b>			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	1.50000		6.00 лв.	9.00 лв.	
					Сума :	9.00 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 8.10 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>17.10</b>
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
мълниеприемник с изпреварващо действие с времеизпреварване 25us.	бр	1.00000		1 360.00 лв.	1 360.00 лв.	
					Сума :	1 360.00 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00% 136.00 лв.
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b>	<b>1496.00</b>
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
					Сбор :	1513.10
					Печалба % :	20.00% 302.62
					<b>Общо за работата :</b>	<b>1815.72</b>

### Анализ към позиция № 104

Наименование на работата						
<i>Доставка и монтаж на неръждаема мълниеприемна мачта за монтаж на мълниеприемник, L=3000mm</i>						
		<b>ед мярка</b>	<b>бр</b>			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-1	ч.ч.	1.00000	0.50	6.00 лв.	3.00 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	1.00000	0.50	6.00 лв.	3.00 лв.	
					Сума :	6.00 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 5.40 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>11.40</b>
II . Материали						

Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
неръждаема мълниеприемна мачта за монтаж на мълниеприемник, L=3000mm	бр	1.00000		56.00 лв.	56.00 лв.
Сума :					56.00 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00% 5.60 лв.
<b>II . Общо материали :</b>					<b>61.60</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00% 0.00
<b>III . Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>
Сбор :					73.00
Печалба % :					20.00% 14.60
<b>Общо за работата :</b>					<b>87.60</b>

### Анализ към позиция № 105

Наименование на работата					
<i>Доставка и монтаж на пета на мълниеприемна мачта за монтаж на плосък покрив</i>					
		ед мярка	бр		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00 лв.
Допълнителни разходи - труд %:					90.00% 0.00 лв.
<b>I . Общо труд :</b>					<b>0.00</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
пета на мълниеприемна мачта за монтаж на плосък покрив	бр	1.00000		9.50 лв.	9.50 лв.
Сума :					9.50 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00% 0.95 лв.
<b>II . Общо материали :</b>					<b>10.45</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00% 0.00
<b>III . Общо механизация:</b>					<b>0.00</b>
Сбор :					10.45
Печалба % :					20.00% 2.09
<b>Общо за работата :</b>					<b>12.54</b>





### Анализ към позиция № 106

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi 0.5, Ø8мм (зол)						
		ед мярка	м			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-1	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	0.19000		6.00 лв.	1.14 лв.	
				Сума :	2.22 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.00 лв.
<b>I.</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>4.22</b>	
<b>II. Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
проводник AlMgSi05 - ф8мм	м	1.03000		1.00 лв.	1.03 лв.	
				Сума :	1.03 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.10 лв.
<b>II.</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>1.13</b>	
<b>III. Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III.</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	5.35	
				Печалба % :	20.00%	1.07
				<b>Общо за работата :</b>	<b>6.42</b>	

### Анализ към позиция № 107

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на държач за алуминиев проводник на покрив						
		ед мярка	бр			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.10000		6.00 лв.	0.60 лв.	
				Сума :	0.60 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.54 лв.
<b>I.</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>1.14</b>	
<b>II. Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
държач за алуминиев проводник на покрив	бр	1.00000		0.85 лв.	0.85 лв.	
				Сума :	0.85 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.09 лв.
<b>II.</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.94</b>	
<b>III. Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III.</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	2.08	
				Печалба % :	20.00%	0.42
				<b>Общо за работата :</b>	<b>2.50</b>	

### Анализ към позиция № 108

Наименование на работата						
Доставка и монтаж на държач за алуминиев проводник към стена						
		ед мярка	бр			
<b>I. Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.10000		6.00 лв.	0.60 лв.	
				Сума :	0.60 лв.	

Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	0.54 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>1.14</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
държач за алуминиев проводник към стена	бр	1.00000		0.95 лв.	0.95 лв.		
Сума :						0.95 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00%	0.10 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>1.05</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
Сума :						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%	0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
Сбор :						2.19	
Печалба %:						20.00%	0.44
<b>Общо за работата :</b>						<b>2.63</b>	

### Анализ към позиция № 109

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Доставка и монтаж на мултиклема за "проводник -проводник" Ø8/Ø10 от стомана – поцинкована</i>							
		<b>ед мярка</b>	<b>м</b>				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 34-2	ч.ч.	0.10000		6.00 лв.	0.60 лв.		
Сума :						0.60 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	0.54 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>1.14</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
мултиклема	бр	1.00000		9.45 лв.	9.45 лв.		
Сума :						9.45 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00%	0.95 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>10.40</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
Сума :						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%	0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
Сбор :						11.54	
Печалба %:						20.00%	2.31
<b>Общо за работата :</b>						<b>13.85</b>	

### Анализ към позиция № 110

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40/4мм цинково покритие 500g/m2 към стена</i>							
		<b>ед мярка</b>	<b>м</b>				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 34-1	ч.ч.	0.27500		6.00 лв.	1.65 лв.		
работник 34-2	ч.ч.	0.25700		6.00 лв.	1.54 лв.		
Сума :						3.19 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	2.87 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>6.06</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
шина поцинкована 40/4	м	1.03000		2.80 лв.	2.88 лв.		
Сума :						2.88 лв.	

					Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.29 лв.	
					<b>II .</b>	<b>Общо материали :</b>	<b>3.17</b>	
<b>III . Механизация</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
							Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00	
					<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
							Сбор :	9.23
					Печалба % :	20.00%	1.85	
					<b>Общо за работата :</b>	<b>11.08</b>		

### Анализ към позиция № 111

<b>Наименование на работата</b>								
<i>Доставка и монтаж на ревизионна клема, проводник -шина, Ø8/ 40x4мм, поцинкована с неръждаеми болтове</i>								
		<b>ед мярка</b>	<b>бр</b>					
<b>I . Труд</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
работник 34-2	ч.ч.	0.10000		6.00 лв.	0.60 лв.			
							Сума :	0.60 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.54 лв.	
					<b>I .</b>	<b>Общо труд :</b>	<b>1.14</b>	
<b>II . Материали</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
ревизионна клема	бр	1.00000		8.55 лв.	8.55 лв.			
							Сума :	8.55 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.86 лв.	
					<b>II .</b>	<b>Общо материали :</b>	<b>9.41</b>	
<b>III . Механизация</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
							Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00	
					<b>III .</b>	<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
							Сбор :	10.55
					Печалба % :	20.00%	2.11	
					<b>Общо за работата :</b>	<b>12.66</b>		

### Анализ към позиция № 112

<b>Наименование на работата</b>								
<i>Доставка и монтаж на държач за шина 40мм от поцинкована стомана за стена, комплект в винт и дюбел</i>								
		<b>ед мярка</b>	<b>бр</b>					
<b>I . Труд</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
работник 34-1	ч.ч.	0.22000		6.00 лв.	1.32 лв.			
работник 34-2	ч.ч.	0.22000		6.00 лв.	1.32 лв.			
							Сума :	2.64 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.38 лв.	
					<b>I .</b>	<b>Общо труд :</b>	<b>5.02</b>	
<b>II . Материали</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
държач за шина	бр	1.00000		1.20 лв.	1.20 лв.			
							Сума :	1.20 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.12 лв.	
					<b>II .</b>	<b>Общо материали :</b>	<b>1.32</b>	
<b>III . Механизация</b>								
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност			
							Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00	

III .	Общо механизация:	0.00
	Сбор :	6.34
	Печалба % :	20.00% 1.27
	Общо за работата :	7.61

### Анализ към позиция № 113

Наименование на работата						
<i>Направа на заземление с по 3бр.неръждаеми.колове Ф20мм, L=1,5м</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 34-1	ч.ч.	1.00000	3.00	6.00 лв.	18.00 лв.	
работник 34-2	ч.ч.	1.00000	3.00	6.00 лв.	18.00 лв.	
				Сума :	36.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	32.40 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>68.40</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
заземителен кол	бр	1.00000	3.00	25.00 лв.	75.00 лв.	
				Сума :	75.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	7.50 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>82.50</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	150.90	
				Печалба % :	20.00%	30.18
				<b>Общо за работата :</b>	<b>181.08</b>	

### Анализ към позиция № 114

Наименование на работата						
<i>Измерване импулсно съпротивление на заземител и издаване на протокол</i>						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	4.00000		6.00 лв.	24.00 лв.	
				Сума :	24.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	21.60 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>45.60</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	45.60	
				Печалба % :	20.00%	9.12
				<b>Общо за работата :</b>	<b>54.72</b>	

част ВИК

Тръби от полипропилен за студена вода/ПП/

**Анализ към позиция № 1**

Наименование на работата						
Тръби от ПП $\varnothing 25$ PN 16, 10°						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 22-1	ч.ч.	0.25000		6.00 лв.	1.50 лв.	
работник 22-2	ч.ч.	0.25000		6.00 лв.	1.50 лв.	
				Сума :	3.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.70 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>5.70</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
полипропиленови тръби PP-PN 16 ф 20	м	1.05000		1.85 лв.	1.94 лв.	
фасонни части	%	80.00000		1.94 лв.	1.55 лв.	
				Сума :	3.49 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.35 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>3.84</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	9.54	
				Печалба %:	20.00%	1.91
				<b>Общо за работата :</b>	<b>11.45</b>	

**Анализ към позиция № 2**

Наименование на работата						
Тръби от ПП $\varnothing 20$ PN 16, 10°						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 22-1	ч.ч.	0.22000		6.00 лв.	1.32 лв.	
работник 22-2	ч.ч.	0.22000		6.00 лв.	1.32 лв.	
				Сума :	2.64 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.38 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>5.02</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
полипропиленови тръби PP-PN 16 ф 20	м	1.05000		1.45 лв.	1.52 лв.	
фасонни части	%	100.00000		1.52 лв.	1.52 лв.	
				Сума :	3.04 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.30 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>3.34</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	8.36	

Печалба % : 20.00% 1.67  
 Общо за работата : 10.03

Тръби от полипропилен за топла вода/ПП/

**Анализ към позиция № 1**

Наименование на работата						
Тръби от ПП Ø20 PN 16, 80°						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 22-1	ч.ч.	0.22000		6.00 лв.	1.32 лв.	
работник 22-2	ч.ч.	0.22000		6.00 лв.	1.32 лв.	
				Сума :	2.64 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	2.38 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>5.02</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
полипропиленови тръби PP-PN 16 ф 20	м	1.05000		1.58 лв.	1.66 лв.	
фасонни части	%	100.00000		1.66 лв.	1.66 лв.	
				Сума :	3.32 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.33 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>3.65</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	8.67	
				Печалба % :	20.00%	1.73
				<b>Общо за работата :</b>	<b>10.40</b>	

Други

**Анализ към позиция № 1**

Наименование на работата						
Смесителна батерия за тоалетен умивалник ф1/2"						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 22-2	ч.ч.	2.24000		6.00 лв.	13.44 лв.	
				Сума :	13.44 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	12.10 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>25.54</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
смесителна батерия за мивка	бр	1.00000		43.60 лв.	43.60 лв.	
				Сума :	43.60 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	4.36 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>47.96</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	

Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
III .	Общо механизация:	0.00
	Сбор :	73.50
	Печалба % :	20.00%
	Общо за работата :	88.20

### Анализ към позиция № 2

Наименование на работата						
Тоалетна мивка среден формат						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 22-1	ч.ч.	1.20000		6.00 лв.	7.20 лв.	
работник 22-2	ч.ч.	0.90000		6.00 лв.	5.40 лв.	
				Сума :	12.60 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	11.34 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>23.94</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
тоалетна мивка- среден формат	бр	1.00000		66.00 лв.	66.00 лв.	
сифон за мивка	бр	1.00000		25.00 лв.	25.00 лв.	
конзоли за тоалетна мивка	бр	2.00000		5.00 лв.	10.00 лв.	
гъвкава връзка за сифон	бр	1.00000		8.60 лв.	8.60 лв.	
циментов разтвор	м3	0.00150		100.00 лв.	0.15 лв.	
				Сума :	109.75 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	10.98 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>120.73</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	144.67	
				Печалба % :	20.00%	28.93
				<b>Общо за работата :</b>	<b>173.60</b>	

### Анализ към позиция № 3

Наименование на работата						
Вградена структура за тоалетно гърне ф1/2"						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 22-2	ч.ч.	3.50000	2.00	6.00 лв.	42.00 лв.	
				Сума :	42.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	37.80 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>79.80</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Вградена структура за тоалетно гърне ф1/2"	к-кт	1.00000		320.00 лв.	320.00 лв.	
				Сума :	320.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	32.00 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>352.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Стойност		

	Сума :	0.00
Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
III .	Общо механизация:	0.00
	Сбор :	431.80
	Печалба % :	20.00%
	Общо за работата :	518.16

### Анализ към позиция № 4

Наименование на работата						
Клозетно седало						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 22-2	ч.ч.	3.50000		6.00 лв.	21.00 лв.	
				Сума :	21.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	18.90 лв.
I .				Общо труд :	39.90	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
тоалетна чиния със задно оттичане	бр	1.00000		200.00 лв.	200.00 лв.	
тоалетна дъска	бр	1.00000		15.00 лв.	15.00 лв.	
гъвкава връзка 80см	бр	1.00000		3.00 лв.	3.00 лв.	
спирателен кран	бр	1.00000		4.50 лв.	4.50 лв.	
циментов разтвор	м3	0.00300		100.00 лв.	0.30 лв.	
санитарен силикон	л	0.20000		9.20 лв.	1.84 лв.	
				Сума :	224.64 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	22.46 лв.
II .				Общо материали :	247.10	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
III .				Общо механизация:	0.00	
				Сбор :	287.00	
				Печалба % :	20.00%	57.40
				Общо за работата :	344.40	

### Анализ към позиция № 5

Наименование на работата						
Клозетно седало за инвалиди						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 22-2	ч.ч.	3.50000		6.00 лв.	21.00 лв.	
				Сума :	21.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	18.90 лв.
I .				Общо труд :	39.90	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
тоалетна чиния със задно оттичане за инвалиди	бр	1.00000		250.00 лв.	250.00 лв.	
тоалетна дъска за инвалиди	бр	1.00000		20.00 лв.	20.00 лв.	
гъвкава връзка 80см	бр	1.00000		3.00 лв.	3.00 лв.	
спирателен кран	бр	1.00000		4.50 лв.	4.50 лв.	
циментов разтвор	м3	0.00300		100.00 лв.	0.30 лв.	



санитарен силикон	л	0.20000		9.20 лв.	1.84 лв.
				Сума :	279.64 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 27.96 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>307.60</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
				Сбор :	347.50
				Печалба % :	20.00% 69.50
				<b>Общо за работата :</b>	<b>417.00</b>

### Анализ към позиция № 6

<b>Наименование на работата</b>					
<i>Писоари</i>					
		ед мярка	бр		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 22-1	ч.ч.	1.20000		6.00 лв.	7.20 лв.
работник 22-2	ч.ч.	0.90000		6.00 лв.	5.40 лв.
				Сума :	12.60 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 11.34 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>23.94</b>
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
писоар	бр	1.00000		66.00 лв.	66.00 лв.
сифон за писоар	бр	1.00000		25.00 лв.	25.00 лв.
конзоли за писоар	бр	2.00000		5.00 лв.	10.00 лв.
гъвкава връзка за сифон	бр	1.00000		8.60 лв.	8.60 лв.
циментов разтвор	м3	0.00150		100.00 лв.	0.15 лв.
				Сума :	109.75 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 10.98 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>120.73</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
				Сбор :	144.67
				Печалба % :	20.00% 28.93
				<b>Общо за работата :</b>	<b>173.60</b>

### Анализ към позиция № 7

<b>Наименование на работата</b>					
<i>Спирателен кран ф25</i>					
		ед мярка	бр		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 22-2	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.
				Сума :	1.08 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 0.97 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.05</b>

II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
спирателен кран ф25	бр	1.00000		12.50 лв.	12.50 лв.	
				Сума :	12.50 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.25 лв.
II .				Общо материали :	13.75	
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
III .				Общо механизация:	0.00	
				Сбор :	15.80	
				Печалба % :	20.00%	3.16
				Общо за работата :	18.96	

### Анализ към позиция № 8

Наименование на работата						
Спирателен кран ф20						
		ед мярка	бр			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 22-2	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
				Сума :	1.08 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.97 лв.
I .				Общо труд :	2.05	
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
спирателен кран ф20	бр	1.00000		10.20 лв.	10.20 лв.	
				Сума :	10.20 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.02 лв.
II .				Общо материали :	11.22	
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
III .				Общо механизация:	0.00	
				Сбор :	13.27	
				Печалба % :	20.00%	2.65
				Общо за работата :	15.92	

Изоляция Изогуматерм за тръби:

### Анализ към позиция № 1

Наименование на работата						
ø25x6						
		ед мярка	м			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 22-1	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
работник 22-2	ч.ч.	0.12000		6.00 лв.	0.72 лв.	
				Сума :	1.80 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	1.62 лв.
I .				Общо труд :	3.42	
II . Материали						

Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
топлоизолация за тръби ф25x6	м	1.14000		0.40 лв.	0.46 лв.
Сума :					0.46 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.05 лв.
II .					<b>Общо материали : 0.51</b>
III . Механизация					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
III .					<b>Общо механизация: 0.00</b>
Сбор :					3.93
				Печалба % :	20.00% 0.79
Общо за работата :					<b>4.72</b>

### Анализ към позиция № 2

Наименование на работата						
ø20x6						
		ед мярка	м			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 22-1	ч.ч.	0.18000		6.00 лв.	1.08 лв.	
работник 22-2	ч.ч.	0.12000		6.00 лв.	0.72 лв.	
Сума :					1.80 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 1.62 лв.	
I .					<b>Общо труд : 3.42</b>	
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
топлоизолация за тръби ф20x6	м	1.14000		0.30 лв.	0.34 лв.	
Сума :					0.34 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.03 лв.	
II .					<b>Общо материали : 0.37</b>	
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00	
III .					<b>Общо механизация: 0.00</b>	
Сбор :					3.79	
				Печалба % :	20.00% 0.76	
Общо за работата :					<b>4.55</b>	

ЗА КАНАЛИЗАЦИЯТА - доставка и монтаж на тръби и фасонни части :

### Анализ към позиция № 1

Наименование на работата						
Тръба PVC ф110						
		ед мярка	м			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 22-1	ч.ч.	0.66000		6.00 лв.	3.96 лв.	
работник 22-2	ч.ч.	0.66000		6.00 лв.	3.96 лв.	
Сума :					7.92 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 7.13 лв.	
I .					<b>Общо труд : 15.05</b>	
II . Материали						

Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
PVC-U SN8 тръби ф110	м	1.05000		3.10 лв.	3.26 лв.	
скоба за тръба ф110	кг	0.60000		2.15 лв.	1.29 лв.	
гумен уплътнител за тръба ф110	бр	1.11000		2.00 лв.	2.22 лв.	
фасонни части	%	80.00000		3.26 лв.	2.61 лв.	
Сума :					9.38 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	
					0.94 лв.	
<b>II .</b>					<b>Общо материали : 10.32</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	
					0.00	
<b>III .</b>					<b>Общо механизация: 0.00</b>	
					Сбор :	25.37
				Печалба % :	20.00%	
					5.07	
<b>Общо за работата :</b>					<b>30.44</b>	

### Анализ към позиция № 2

Наименование на работата						
<i>Тръба PVC ф50</i>						
		ед мярка	м			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 22-1	ч.ч.	0.45000		6.00 лв.	2.70 лв.	
работник 22-2	ч.ч.	0.45000		6.00 лв.	2.70 лв.	
Сума :					5.40 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	
					4.86 лв.	
<b>I .</b>					<b>Общо труд : 10.26</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
PVC-U SN8 тръби ф50	м	1.05000		1.98 лв.	2.08 лв.	
скоба за тръба ф50	кг	0.70000		1.80 лв.	1.26 лв.	
гумен уплътнител за тръба ф50	бр	1.15000		1.20 лв.	1.38 лв.	
фасонни части	%	85.00000		2.08 лв.	1.77 лв.	
Сума :					6.49 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	
					0.65 лв.	
<b>II .</b>					<b>Общо материали : 7.14</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	
					0.00	
<b>III .</b>					<b>Общо механизация: 0.00</b>	
					Сбор :	17.40
				Печалба % :	20.00%	
					3.48	
<b>Общо за работата :</b>					<b>20.88</b>	

### Анализ към позиция № 3

Наименование на работата					
<i>Подов сифон със странично оттичане ф50</i>					
		ед мярка	бр		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 22-2	ч.ч.	0.48000		6.00 лв.	2.88 лв.

						Сума :	2.88 лв.
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 2.59 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>5.47</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
подов сифон със странично оттичане ф50	бр	1.00000		18.00 лв.	18.00 лв.		
циментов разтвор	м3	0.00100		100.00 лв.	0.10 лв.		
						Сума :	18.10 лв.
						Доставно - складови разходи %:	10.00% 1.81 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>19.91</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
						Сума :	0.00
						Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
						Сбор :	25.38
						Печалба % :	20.00% 5.08
						<b>Общо за работата :</b>	<b>30.46</b>

### Анализ към позиция № 4

<b>Наименование на работата</b>							
Сифон за мивка ф50							
		ед мярка	бр				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 22-2	ч.ч.	0.48000		6.00 лв.	2.88 лв.		
						Сума :	2.88 лв.
						Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 2.59 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>5.47</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
Сифон за мивка ф50	бр	1.00000		18.00 лв.	18.00 лв.		
						Сума :	18.00 лв.
						Доставно - складови разходи %:	10.00% 1.80 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>19.80</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
						Сума :	0.00
						Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
						Сбор :	25.27
						Печалба % :	20.00% 5.05
						<b>Общо за работата :</b>	<b>30.32</b>

### част ОВК

#### Отоплителна/климатична инсталация

### Анализ към позиция № 1

<b>Наименование на работата</b>							
Електрически радиатор "конвекторен" тип, влагозащитено изпълнение, с Qom/ел.=400W, при 220V. Радиатора е комплект с терморегулатор, защита от прегряване и крепежни елементи.							
		ед мярка	бр				

I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.00 лв.
I .				Общо труд :	0.00	
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Електрически радиатор "конвекторен" тип, влагозащитено изпълнение, с Qот./ел.=400W, при 220V. Радиатора е комплект с терморегулатор, защита от прегряване и крепежни елементи	к-кт	1.00000		155.00 лв.	155.00 лв.	
				Сума :	155.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	15.50 лв.
II .				Общо материали :	170.50	
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
III .				Общо механизация:	0.00	
				Сбор :	170.50	
				Печалба % :	20.00%	34.10
				Общо за работата :	204.60	

### Анализ към позиция № 2

Наименование на работата						
Високо-стенен климатизатор на директно изпарение, сплит система, Qот.=4.80kW, Qохл.=4.00kW, Qел.=1.7kW, 220V;						
		ед мярка	бр			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	4.50000		6.00 лв.	27.00 лв.	
				Сума :	27.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	24.30 лв.
I .				Общо труд :	51.30	
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Високо-стенен климатизатор на директно изпарение, сплит система, Qот.=4.80kW, Qохл.=4.00kW, Qел.=1.7kW, 220V	бр	1.00000		1 380.00 лв.	1 380.00 лв.	
				Сума :	1 380.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	138.00 лв.
II .				Общо материали :	1518.00	
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
III .				Общо механизация:	0.00	
				Сбор :	1569.30	
				Печалба % :	20.00%	313.86
				Общо за работата :	1883.16	

### Анализ към позиция № 3

Наименование на работата						
Високо-стенен климатизатор на директно изпарение, сплит система, Qот.=6.60kW, Qохл.=6.20kW, Qел.=2.11kW, 220V;						
		ед мярка	бр			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	4.50000		6.00 лв.	27.00 лв.	
				Сума :	27.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	24.30 лв.
I .				Общо труд :	51.30	
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Високо-стенен климатизатор на директно изпарение, сплит система, Qот.=6.60kW, Qохл.=6.20kW, Qел.=2.11kW, 220V	бр	1.00000		1 670.00 лв.	1 670.00 лв.	
				Сума :	1 670.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	167.00 лв.
II .				Общо материали :	1837.00	
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
III .				Общо механизация:	0.00	
				Сбор :	1888.30	
				Печалба % :	20.00%	377.66
				Общо за работата :	2265.96	

### Анализ към позиция № 4

Наименование на работата						
Тръбен кит за климатизатор с Qот.=4.80kW, Qохл.=4.00kW, до 20 м.;						
		ед мярка	бр			
I . Труд						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч	0.22000	20.00	6.00 лв.	26.40 лв.	
работник 18-2	ч.ч	0.22000	20.00	6.00 лв.	26.40 лв.	
работник	ч.ч	2.50000		6.00 лв.	15.00 лв.	
				Сума :	67.80 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	61.02 лв.
I .				Общо труд :	128.82	
II . Материали						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
стойка за климатик	бр	1.00000		25.00 лв.	25.00 лв.	
Медна тръба	м	20.00000		9.80 лв.	196.00 лв.	
Изолация за медни тръби	м	20.00000		0.45 лв.	9.00 лв.	
Маркуч дренажен	м	20.00000		0.45 лв.	9.00 лв.	
				Сума :	239.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	23.90 лв.
II .				Общо материали :	262.90	
III . Механизация						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
постолет за медни заварки	мсм	0.00800	20	40.00 лв.	6.40 лв.	
				Сума :		

Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.64
III .	Общо механизация:	7.04
	Сбор :	398.76
	Печалба % :	20.00%
	Общо за работата :	478.51

### Анализ към позиция № 5

Наименование на работата						
Тръбен кит за климатизатор с $Q_{от.} = 6.60kW$ , $Q_{охл.} = 6.20kW$ , до 30 м.:						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч	0.22000	30.00	6.00 лв.	39.60 лв.	
работник 18-2	ч.ч	0.22000	30.00	6.00 лв.	39.60 лв.	
работник	ч.ч	2.50000		6.00 лв.	15.00 лв.	
				Сума :	94.20 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	84.78 лв.
I .				Общо труд :	178.98	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
стойка за климатик	бр	1.00000		25.00 лв.	25.00 лв.	
Медна тръба	м	30.00000		9.80 лв.	294.00 лв.	
Изолация за медни тръби	м	30.00000		0.45 лв.	13.50 лв.	
Маркуч дренажен	м	30.00000		0.45 лв.	13.50 лв.	
				Сума :	346.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	34.60 лв.
II .				Общо материали :	380.60	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
постолет за медни заварки	мсм	0.00800	30	40.00 лв.	9.60 лв.	
				Сума :	9.60	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.96
III .				Общо механизация:	10.56	
				Сбор :	570.14	
				Печалба % :	20.00%	114.03
				Общо за работата :	684.17	

### Анализ към позиция № 6

Наименование на работата						
Крепежи и консумативи;						
		ед мярка	компл.			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00 лв.	
				Сума :	0.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.00 лв.
I .				Общо труд :	0.00	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Крепежи и консумативи;	к-кт	1.00000		200.00 лв.	200.00 лв.	
				Сума :	200.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	20.00 лв.
II .				Общо материали :	220.00	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	



	Сума :	0.00
Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
III .	Общо механизация:	0.00
	Сбор :	220.00
	Печалба % :	20.00%
	Общо за работата :	264.00

### Климатична инсталация

#### Анализ към позиция № 1

Наименование на работата						
<i>Вътрешно тяло на канален климатизатор с непрекъснато охлаждане за сървърни помещения, на директно изпарение, сплит система, Qохл.=13.40kW, (захранване от вътрешно тяло);</i>						
		ед мярка	бр			
I . Труд	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник		ч.ч.	10.00000		6.00 лв.	60.00 лв.
Сума :						60.00 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 54.00 лв.
I .	Общо труд :					114.00
II . Материали	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	Вътрешно тяло на канален климатизатор с непрекъснато охлаждане за сървърни помещения, на директно изпарение, сплит система, Qохл.=13.40kW	бр	1.00000		2 400.00 лв.	2 400.00 лв.
Сума :						2 400.00 лв.
Доставно - складови разходи %:						10.00% 240.00 лв.
II .	Общо материали :					2640.00
III . Механизация	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00% 0.00
III .	Общо механизация:					0.00
Сбор :						2754.00
Печалба % :						20.00% 550.80
Общо за работата :						3304.80

#### Анализ към позиция № 2

Наименование на работата						
<i>Въздуховоди от поцинкована ламарина на фланци с периметър до 2700мм;</i>						
		ед мярка	м2			
I . Труд	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник 18-1		ч.ч	0.67500	1.20	6.00 лв.	4.86 лв.
работник 18-2		ч.ч	0.47500	1.20	6.00 лв.	3.42 лв.
Сума :						8.28 лв.
Допълнителни разходи - труд %:						90.00% 7.45 лв.
I .	Общо труд :					15.73
II . Материали	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	поцинкована ламарина	м2	1.08000		7.50 лв.	8.10 лв.
	крепежни елементи	к-кт	1.00000		3.00 лв.	3.00 лв.
Сума :						11.10 лв.

					Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.11 лв.
					II .	Общо материали :	12.21
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
оксижен	мсм	0.02000		50.00 лв.	1.00 лв.		
					Сума :	1.00	
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.10
					III .	Общо механизация:	1.10
					Сбор :	29.04	
					Печалба % :	20.00%	5.81
					Общо за работата :	34.85	

### Анализ към позиция № 3

<b>Наименование на работата</b>							
Топлоизолация от минерална вата 25 мм, каширана с алуминиево фолио;							
		ед мярка	м2				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник	ч.ч.	0.44000	1.50	6.00 лв.	3.96 лв.		
					Сума :	3.96 лв.	
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	3.56 лв.
					I .	Общо труд :	7.52
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
минерална вата 25 мм, каширана с алуминиево фолио	м2	1.10000		6.80 лв.	7.48 лв.		
					Сума :	7.48 лв.	
					Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.75 лв.
					II .	Общо материали :	8.23
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
					0.00		
					Сума :	0.00	
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
					III .	Общо механизация:	0.00
					Сбор :	15.75	
					Печалба % :	20.00%	3.15
					Общо за работата :	18.90	

### Анализ към позиция № 4

<b>Наименование на работата</b>							
Тръбен кит за климатизатор с Qохл.=13.40kW, до 10 м							
		ед мярка	бр				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник 18-1	ч.ч	0.22000	10.00	6.00 лв.	13.20 лв.		
работник 18-2	ч.ч	0.22000	10.00	6.00 лв.	13.20 лв.		
работник	ч.ч	2.50000		6.00 лв.	15.00 лв.		
					Сума :	41.40 лв.	
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	37.26 лв.
					I .	Общо труд :	78.66
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
стойка за климатик	бр	1.00000		25.00 лв.	25.00 лв.		
Медна тръба	м	10.00000		9.80 лв.	98.00 лв.		
Изолация за медни тръби	м	10.00000		0.45 лв.	4.50 лв.		

Маркуч дренажен	м	10.00000		0.45 лв.	4.50 лв.
				Сума :	132.00 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 13.20 лв.
II .				Общо материали :	145.20
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
III .				Общо механизация:	0.00
				Сбор :	223.86
				Печалба %:	20.00% 44.77
				Общо за работата :	268.63

### Анализ към позиция № 5

<b>Наименование на работата</b>					
Крепежи и консумативи;					
		ед мярка	компл.		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 0.00 лв.
I .				Общо труд :	0.00
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Крепежи и консумативи	к-кт	1.00000		200.00 лв.	200.00 лв.
				Сума :	200.00 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 20.00 лв.
II .				Общо материали :	220.00
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
III .				Общо механизация:	0.00
				Сбор :	220.00
				Печалба %:	20.00% 44.00
				Общо за работата :	264.00

### Смукателна вентилационна инсталация на пом. 101

### Анализ към позиция № 1

<b>Наименование на работата</b>					
Аспирационен чадър, монтиран стационарно над технологично съоръжение, без вентилатор;					
		ед мярка	бр		
<b>I . Труд</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник18-1	ч.ч.	1.55000		6.00 лв.	9.30 лв.
работник18-2	ч.ч.	1.55000		6.00 лв.	9.30 лв.
				Сума :	18.60 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 16.74 лв.
I .				Общо труд :	35.34
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност

Аспирационен чадър, монтиран стационарно над технологично съоръжение, без вентилатор	к-кт	1.00000		460.00 лв.	460.00 лв.
				Сума :	460.00 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 46.00 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>506.00</b>
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
				Сума :	0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
				Сбор :	541.34
				Печалба % :	20.00% 108.27
				<b>Общо за работата :</b>	<b>649.61</b>

### Анализ към позиция № 2

Наименование на работата						
Аксиален вентилатор АТЕХ изпълнение, с дебит 1000m <sup>3</sup> /h, напор 440Pa, Qел.=0.25kW, 400V;						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч	2.50000		6.00 лв.	15.00 лв.	
				Сума :	15.00 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 13.50 лв.	
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>28.50</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Аксиален вентилатор АТЕХ изпълнение, с дебит 1000m <sup>3</sup> /h, напор 440Pa, Qел.=0.25kW, 400V;	бр	1.00000		85.00 лв.	85.00 лв.	
				Сума :	85.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 8.50 лв.	
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>93.50</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00	
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	122.00	
				Печалба % :	20.00% 24.40	
				<b>Общо за работата :</b>	<b>146.40</b>	

### Анализ към позиция № 3

Наименование на работата						
Въздуховод от дебелостенно PVC с диаметър Ф250;						
		ед мярка	м.л.			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч	0.54000		6.00 лв.	3.24 лв.	
работник 18-2	ч.ч	0.54000		6.00 лв.	3.24 лв.	
				Сума :	6.48 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 5.83 лв.	

I. Общо труд :						12.31
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Въздуховод от дебелостенно PVC с диаметър Ф250	м.л.	1.05000		16.50 лв.	17.33 лв.	
					Сума :	17.33 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00% 1.73 лв.
<b>II . Общо материали :</b>						<b>19.06</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III . Общо механизация:</b>						<b>0.00</b>
					Сбор :	31.37
					Печалба % :	20.00% 6.27
<b>Общо за работата :</b>						<b>37.64</b>

### Анализ към позиция № 4

Наименование на работата						
Коляно 90° от дебелостенно PVC с диаметър Ф250;						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч	0.92000		6.00 лв.	5.52 лв.	
работник 18-2	ч.ч	0.92000		6.00 лв.	5.52 лв.	
					Сума :	11.04 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 9.94 лв.
<b>I . Общо труд :</b>						<b>20.98</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Коляно 90° от дебелостенно PVC с диаметър Ф250	бр	1.00000		33.80 лв.	33.80 лв.	
					Сума :	33.80 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00% 3.38 лв.
<b>II . Общо материали :</b>						<b>37.18</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III . Общо механизация:</b>						<b>0.00</b>
					Сбор :	58.16
					Печалба % :	20.00% 11.63
<b>Общо за работата :</b>						<b>69.79</b>

### Анализ към позиция № 5

Наименование на работата						
Вентилационна шапка /зонт/ Ф250;						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	10.48800	0.10	6.00 лв.	6.29 лв.	
					Сума :	6.29 лв.

Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	5.66 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>11.95</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
Вентилационна шапка /зонт/ Ф250	бр	1.00000		46.00 лв.	46.00 лв.		
Сума :						46.00 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00%	4.60 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>50.60</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
Сума :						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%	0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
Сбор :						62.55	
Печалба % :						20.00%	12.51
<b>Общо за работата :</b>						<b>75.06</b>	

### Анализ към позиция № 6

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Табло за управление, автоматика и окабеляване;</i>							
		ед мярка	компл.				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
работник	ч.ч.	4.50000		6.00 лв.	27.00 лв.		
Сума :						27.00 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	24.30 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>51.30</b>
<b>II . Материали</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
Табло за управление, автоматика и окабеляване	к-кт	1.00000		80.00 лв.	80.00 лв.		
Сума :						80.00 лв.	
Доставно - складови разходи %:						10.00%	8.00 лв.
<b>II .</b>						<b>Общо материали :</b>	<b>88.00</b>
<b>III . Механизация</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
Сума :						0.00	
Допълнителни разходи - механизация %:						10.00%	0.00
<b>III .</b>						<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
Сбор :						139.30	
Печалба % :						20.00%	27.86
<b>Общо за работата :</b>						<b>167.16</b>	

### Анализ към позиция № 7

<b>Наименование на работата</b>							
<i>Крепежи и консумативи;</i>							
		ед мярка	компл.				
<b>I . Труд</b>							
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност		
Сума :						0.00 лв.	
Допълнителни разходи - труд %:						90.00%	0.00 лв.
<b>I .</b>						<b>Общо труд :</b>	<b>0.00</b>

II . Материали					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Крепежи и консумативи	к-кт	1.00000		50.00 лв.	50.00 лв.
Сума :					50.00 лв.
Доставно - складови разходи %:				10.00%	5.00 лв.
II . Общо материали :					55.00
III . Механизация					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00
III . Общо механизация:					0.00
Сбор :					55.00
Печалба % :				20.00%	11.00
Общо за работата :					66.00

Смукателна вентилационна инсталация на пом. 102

### Анализ към позиция № 1

Наименование на работата					
<i>Центробежен вентилатор високо налягане, с изнесен двигател, за работа с агресивни въздушни и потенциално експлозивни смеси, с дебит 500m<sup>3</sup>/h, напор 1200Pa, ел. мощност 1.0kW, при 380V;</i>					
		ед мярка	бр		
I . Труд					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
работник	ч.ч.	4.60000		6.00 лв.	27.60 лв.
Сума :					27.60 лв.
Допълнителни разходи - труд %:				90.00%	24.84 лв.
I . Общо труд :					52.44
II . Материали					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Центробежен вентилатор високо налягане, с изнесен двигател, за работа с агресивни въздушни и потенциално експлозивни смеси, с дебит 500m <sup>3</sup> /h, напор 1200Pa, ел. мощност 1.0kW, при 380V;	к-кт	1.00000		760.00 лв.	760.00 лв.
Сума :					760.00 лв.
Доставно - складови разходи %:				10.00%	76.00 лв.
II . Общо материали :					836.00
III . Механизация					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
Допълнителни разходи - механизация %:				10.00%	0.00
III . Общо механизация:					0.00
Сбор :					888.44
Печалба % :				20.00%	177.69
Общо за работата :					1066.13

### Анализ към позиция № 2

Наименование на работата					
<i>Лабораторен екстрактор с подвижни рамена;</i>					
		ед мярка	бр		
I . Труд					

Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00 лв.
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 0.00 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b> 0.00
<b>II . Материали</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Лабораторен екстрактор с подвижни рамена	бр	1.00000		195.00 лв.	195.00 лв.
Сума :					195.00 лв.
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 19.50 лв.
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b> 214.50
<b>III . Механизация</b>					
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :					0.00
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b> 0.00
Сбор :					214.50
				Печалба %:	20.00% 42.90
<b>Общо за работата :</b>					<b>257.40</b>

### Анализ към позиция № 3

Наименование на работата						
Въздуховод от дебелостенно PVC с диаметър Ф125;						
		ед мярка	м.л.			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч	0.54000		6.00 лв.	3.24 лв.	
работник 18-2	ч.ч	0.54000		6.00 лв.	3.24 лв.	
Сума :					6.48 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 5.83 лв.	
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b> 12.31	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Въздуховод от дебелостенно PVC с диаметър Ф125	м.л.	1.05000		8.40 лв.	8.82 лв.	
Сума :					8.82 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 0.88 лв.	
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b> 9.70	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00	
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b> 0.00	
Сбор :					22.01	
				Печалба %:	20.00% 4.40	
<b>Общо за работата :</b>					<b>26.41</b>	

### Анализ към позиция № 4

Наименование на работата						
Въздуховод от дебелостенно PVC с диаметър Ф200;						
		ед мярка	м.л.			
<b>I . Труд</b>						





Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч	0.54000		6.00 лв.	3.24 лв.	
работник 18-2	ч.ч	0.54000		6.00 лв.	3.24 лв.	
Сума :					6.48 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00% 5.83 лв.	
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>12.31</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Въздуховод от дебелостенно PVC с диаметър Ф200;	м.л.	1.05000		13.60 лв.	14.28 лв.	
Сума :					14.28 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00% 1.43 лв.	
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b>	<b>15.71</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00% 0.00	
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
Сбор :					28.02	
				Печалба % :	20.00% 5.60	
<b>Общо за работата :</b>					<b>33.62</b>	

### Анализ към позиция № 5

Наименование на работата						
Вентилационна шапка /зонт/ Ф250;						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч	10.48800	0.10	6.00 лв.	6.29 лв.	
Сума :					6.29 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	5.66 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>11.95</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Вентилационна шапка /зонт/ Ф250	бр	1.00000		46.00 лв.	46.00 лв.	
Сума :					46.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	4.60 лв.
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b>	<b>50.60</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Сума :					0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
Сбор :					62.55	
				Печалба % :	20.00%	12.51
<b>Общо за работата :</b>					<b>75.06</b>	



## Анализ към позиция № 6

Наименование на работата						
<i>Табло за управление, автоматика и окабеляване;</i>						
		ед мярка	компл.			
<b>I . Труд</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	работник	ч.ч.	4.50000		6.00 лв.	27.00 лв.
					Сума :	27.00 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00%      24.30 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>51.30</b>
<b>II . Материали</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	Табло за управление, автоматика и окабеляване	к-кт	1.00000		80.00 лв.	80.00 лв.
					Сума :	80.00 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00%      8.00 лв.
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b>	<b>88.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%      0.00
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
					Сбор :	139.30
					Печалба % :	20.00%      27.86
					<b>Общо за работата :</b>	<b>167.16</b>

## Анализ към позиция № 7

Наименование на работата						
<i>Крепежи и консумативи;</i>						
		ед мярка	компл.			
<b>I . Труд</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
					Сума :	0.00 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00%      0.00 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>0.00</b>
<b>II . Материали</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	Крепежи и консумативи	к-кт	1.00000		50.00 лв.	50.00 лв.
					Сума :	50.00 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00%      5.00 лв.
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b>	<b>55.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
					Сума :	0.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%      0.00
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>
					Сбор :	55.00
					Печалба % :	20.00%      11.00
					<b>Общо за работата :</b>	<b>66.00</b>



Смукателни вентилационни инсталации на санитарни възли.

**Анализ към позиция № 1**

Наименование на работата						
Осов вентилатор с подвижни жалузи с дебит 90m <sup>3</sup> /h, ел. мощност 25W при 220V и максимално ниво на шум 46dB;						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч.	0.85000		6.00 лв.	5.10 лв.	
				Сума :	5.10 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	4.59 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>9.69</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Осов вентилатор с подвижни жалузи с дебит 90m <sup>3</sup> /h, ел. мощност 25W при 220V и максимално ниво на шум 46dB;	бр	1.00000		52.00 лв.	52.00 лв.	
				Сума :	52.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	5.20 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>57.20</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	66.89	
				Печалба % :	20.00%	13.38
				<b>Общо за работата :</b>	<b>80.27</b>	

**Анализ към позиция № 2**

Наименование на работата						
Декоративна вентилационна решетка Ф160;						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник	ч.ч	0.20000		6.00 лв.	1.20 лв.	
				Сума :	1.20 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	1.08 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>2.28</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Декоративна вентилационна решетка Ф160	бр	1.00000		18.00 лв.	18.00 лв.	
				Сума :	18.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.80 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>19.80</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	22.08	

Печалба % : 20.00% 4.42  
 Общо за работата : 26.50

### Анализ към позиция № 3

Наименование на работата						
PVC тръба Ф125;						
		ед мярка	м.л.			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч.	0.54000		6.00 лв.	3.24 лв.	
работник 18-2	ч.ч.	0.54000		6.00 лв.	3.24 лв.	
				Сума :	6.48 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	5.83 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>12.31</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
PVC тръба Ф125	м	1.05000		7.40 лв.	7.77 лв.	
				Сума :	7.77 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.78 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>8.55</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	20.86	
				Печалба % :	20.00%	4.17
				<b>Общо за работата :</b>	<b>25.03</b>	

### Анализ към позиция № 4

Наименование на работата						
PVC тръба Ф160;						
		ед мярка	м.л.			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч.	0.54000		6.00 лв.	3.24 лв.	
работник 18-2	ч.ч.	0.54000		6.00 лв.	3.24 лв.	
				Сума :	6.48 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	5.83 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>12.31</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
PVC тръба Ф160	м	1.05000		9.20 лв.	9.66 лв.	
				Сума :	9.66 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.97 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>10.63</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	22.94	

Печалба % : 20.00% 4.59  
 Общо за работата : 27.53

### Анализ към позиция № 5

Наименование на работата						
PVC коляно Ф125;						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч	0.92000		6.00 лв.	5.52 лв.	
работник 18-2	ч.ч	0.92000		6.00 лв.	5.52 лв.	
				Сума :	11.04 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	9.94 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>20.98</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
PVC коляно Ф125	бр	1.00000		22.00 лв.	22.00 лв.	
				Сума :	22.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	2.20 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>24.20</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	45.18	
				Печалба % :	20.00%	9.04
				<b>Общо за работата :</b>	<b>54.22</b>	

### Анализ към позиция № 6

Наименование на работата						
PVC коляно Ф160;						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч	0.92000		6.00 лв.	5.52 лв.	
работник 18-2	ч.ч	0.92000		6.00 лв.	5.52 лв.	
				Сума :	11.04 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	9.94 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>20.98</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
PVC коляно Ф160	бр	1.00000		27.00 лв.	27.00 лв.	
				Сума :	27.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	2.70 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>29.70</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	50.68	

Печалба % : 20.00% 10.14  
 Общо за работата : 60.82

### Анализ към позиция № 7

Наименование на работата						
PVC тройник Ф125;						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч	0.92000		6.00 лв.	5.52 лв.	
работник 18-2	ч.ч	0.92000		6.00 лв.	5.52 лв.	
				Сума :	11.04 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	9.94 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>20.98</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
PVC тройник Ф125;	бр	1.00000		35.00 лв.	35.00 лв.	
				Сума :	35.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	3.50 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>38.50</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	59.48	
				Печалба % :	20.00%	11.90
				<b>Общо за работата :</b>	<b>71.38</b>	

### Анализ към позиция № 8

Наименование на работата						
PVC тройник Ф160хФ125хФ160;						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч	0.92000		6.00 лв.	5.52 лв.	
работник 18-2	ч.ч	0.92000		6.00 лв.	5.52 лв.	
				Сума :	11.04 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	9.94 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>20.98</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
PVC тройник Ф160хФ125хФ160	бр	1.00000		38.00 лв.	38.00 лв.	
				Сума :	38.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	3.80 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>41.80</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	62.78	

Печалба % : 20.00% 12.56  
 Общо за работата : 75.34

### Анализ към позиция № 9

Наименование на работата						
PVC преходФ160@Ф125;						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч	0.92000	0.50	6.00 лв.	2.76 лв.	
работник 18-2	ч.ч	0.92000	0.50	6.00 лв.	2.76 лв.	
				Сума :	5.52 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	4.97 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>10.49</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
PVC преходФ160@Ф125;	бр	1.00000		28.00 лв.	28.00 лв.	
				Сума :	28.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	2.80 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>30.80</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	41.29	
				Печалба % :	20.00%	8.26
				<b>Общо за работата :</b>	<b>49.55</b>	


### Анализ към позиция № 10

Наименование на работата						
PVC заглушка Ф160;						
		ед мярка	бр			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 18-1	ч.ч	0.92000	0.50	6.00 лв.	2.76 лв.	
работник 18-2	ч.ч	0.92000	0.50	6.00 лв.	2.76 лв.	
				Сума :	5.52 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	4.97 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>10.49</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
PVC заглушка Ф160;	бр	1.00000		15.00 лв.	15.00 лв.	
				Сума :	15.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	1.50 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>16.50</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					0.00	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	26.99	

Печалба % :	20.00%	5.40
Общо за работата :		32.39

### Анализ към позиция № 11

Наименование на работата						
<i>Крепежи и консумативи;</i>						
		ед мярка	компл.			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума : 0.00 лв.	
					Допълнителни разходи - труд %: 90.00% 0.00 лв.	
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>		<b>0.00</b>
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
Крепежи и консумативи	к-кт	1.00000		50.00 лв.	50.00 лв.	
					Сума : 50.00 лв.	
					Доставно - складови разходи %: 10.00% 5.00 лв.	
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>		<b>55.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума : 0.00	
					Допълнителни разходи - механизация %: 10.00% 0.00	
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
				Сбор :		55.00
				Печалба % :		20.00% 11.00
				<b>Общо за работата :</b>		<b>66.00</b>





### Анализ към позиция № 1

Наименование на работата						
<i>Изкопни дейности.вкл.укрепване на изкопа</i>						
		ед мярка		м3		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 01-2	ч.ч.	2.92800	0.50	6.00 лв.	8.78 лв.	
				Сума :	8.78 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	7.90 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>16.68</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.00 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
багер	мсм	0.00780	1.2	240.00 лв.	2.25 лв.	
				Сума :	2.25	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.23
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>2.48</b>	
				Сбор :	19.16	
				Печалба % :	20.00%	3.83
				<b>Общо за работата :</b>	<b>22.99</b>	

### Анализ към позиция № 2

Наименование на работата						
<i>Коффриране на ст.б.площадка,вкл.декоффриране</i>						
		ед мярка		м2		
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 02-1	ч.ч.	0.81000	1.50	6.00 лв.	7.29 лв.	
работник 02-2	ч.ч.	0.81000	1.50	6.00 лв.	7.29 лв.	
				Сума :	14.58 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	13.12 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>27.70</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
шперплат 21мм амортизация	м3	0.00080		640.00 лв.	0.51 лв.	
подпори -амортизация	м2	1.00000		1.00 лв.	1.00 лв.	
греди	м3	0.00080		350.00 лв.	0.28 лв.	
дъски	м3	0.00020		320.00 лв.	0.06 лв.	
				Сума :	1.85 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.19 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>2.04</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	29.74	
				Печалба % :	20.00%	5.95
				<b>Общо за работата :</b>	<b>35.69</b>	

### Анализ към позиция № 3

Наименование на работата						
<i>Коффриране на ст.б.рампа,вкл.декоффриране</i>						
		ед мярка	м2			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 02-1	ч.ч.	0.81000	1.50	6.00 лв.	7.29 лв.	
работник 02-2	ч.ч.	0.81000	1.50	6.00 лв.	7.29 лв.	
				Сума :	14.58 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	13.12 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>27.70</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
шперплат 21мм амортизация	м3	0.00080		640.00 лв.	0.51 лв.	
подпори -амортизация	м2	1.00000		1.00 лв.	1.00 лв.	
греди	м3	0.00080		350.00 лв.	0.28 лв.	
дъски	м3	0.00020		320.00 лв.	0.06 лв.	
				Сума :	1.85 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.19 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>2.04</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	29.74	
				Печалба % :	20.00%	5.95
				<b>Общо за работата :</b>	<b>35.69</b>	

### Анализ към позиция № 4

Наименование на работата						
<i>Полагане на армировка ст.б.площадка,вкл. материали</i>						
		ед мярка	кг			
<b>I . Труд</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
работник 03-1	ч.ч.	0.01350		6.00 лв.	0.08 лв.	
работник 03-2	ч.ч.	0.02150		6.00 лв.	0.13 лв.	
				Сума :	0.21 лв.	
				Допълнителни разходи - труд %:	90.00%	0.19 лв.
<b>I .</b>				<b>Общо труд :</b>	<b>0.40</b>	
<b>II . Материали</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
стоманена заготовка	кг	1.01000		1.35 лв.	1.36 лв.	
тел за връзване	кг	0.00300		1.70 лв.	0.01 лв.	
				Сума :	1.37 лв.	
				Доставно - складови разходи %:	10.00%	0.14 лв.
<b>II .</b>				<b>Общо материали :</b>	<b>1.51</b>	
<b>III . Механизация</b>						
Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
				Сума :	0.00	
				Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%	0.00
<b>III .</b>				<b>Общо механизация:</b>	<b>0.00</b>	
				Сбор :	1.91	
				Печалба % :	20.00%	0.38
				<b>Общо за работата :</b>	<b>2.29</b>	

## Анализ към позиция № 5

Наименование на работата							
<i>Полагане на армировка ст.б.рампа,вкл. материали</i>							
		ед мярка	кг				
<b>I . Труд</b>							
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
	работник 03-1	ч.ч.	0.01350		6.00 лв.	0.08 лв.	
	работник 03-2	ч.ч.	0.02150		6.00 лв.	0.13 лв.	
					Сума :	0.21 лв.	
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00%      0.19 лв.	
		<b>I .</b>			<b>Общо труд :</b>		<b>0.40</b>
<b>II . Материали</b>							
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
	стоманена заготовка	кг	1.01000		1.35 лв.	1.36 лв.	
	тел за връзване	кг	0.00300		1.70 лв.	0.01 лв.	
					Сума :	1.37 лв.	
					Доставно - складови разходи %:	10.00%      0.14 лв.	
		<b>II .</b>			<b>Общо материали :</b>		<b>1.51</b>
<b>III . Механизация</b>							
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00	
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%      0.00	
		<b>III .</b>			<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
					Сбор :	1.91	
					Печалба % :	20.00%      0.38	
		<b>Общо за работата :</b>					<b>2.29</b>

## Анализ към позиция № 6

Наименование на работата							
<i>Полагане на бетон C20/25 за ст.б.рампа,вкл. Материал</i>							
		ед мярка	м3				
<b>I . Труд</b>							
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
	работник 04-1	ч.ч.	0.92350		6.00 лв.	5.54 лв.	
	работник 04-2	ч.ч.	0.79300		6.00 лв.	4.76 лв.	
					Сума :	10.30 лв.	
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00%      9.27 лв.	
		<b>I .</b>			<b>Общо труд :</b>		<b>19.57</b>
<b>II . Материали</b>							
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
	бетон C20/25	м3	1.01500		130.00 лв.	131.95 лв.	
					Сума :	131.95 лв.	
					Доставно - складови разходи %:	10.00%      13.20 лв.	
		<b>II .</b>			<b>Общо материали :</b>		<b>145.15</b>
<b>III . Механизация</b>							
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност	
					Сума :	0.00	
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%      0.00	
		<b>III .</b>			<b>Общо механизация:</b>		<b>0.00</b>
					Сбор :	164.72	
					Печалба % :	20.00%      32.94	
		<b>Общо за работата :</b>					<b>197.66</b>



## Анализ към позиция № 7

Наименование на работата						
<i>Полагане на бетон C20/25 за ст.б.площадка,вкл. Материал</i>						
		ед мярка	м3			
<b>I . Труд</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	работник 04-1	ч.ч.	0.92350		6.00 лв.	5.54 лв.
	работник 04-2	ч.ч.	0.79300		6.00 лв.	4.76 лв.
Сума :						10.30 лв.
Допълнителни разходи - труд %:					90.00%	9.27 лв.
		<b>I .</b>			<b>Общо труд :</b>	
						<b>19.57</b>
<b>II . Материали</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	бетон C20/25	м3	1.01500		130.00 лв.	131.95 лв.
Сума :						131.95 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00%	13.20 лв.
		<b>II .</b>			<b>Общо материали :</b>	
						<b>145.15</b>
<b>III . Механизация</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :						0.00
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00%	0.00
		<b>III .</b>			<b>Общо механизация:</b>	
						<b>0.00</b>
Сбор :						164.72
Печалба % :					20.00%	32.94
<b>Общо за работата :</b>						<b>197.66</b>

## Анализ към позиция № 8

Наименование на работата						
<i>Извозване на земни маси</i>						
		ед мярка	м3			
<b>I . Труд</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
Сума :						0.00 лв.
Допълнителни разходи - труд %:					90.00%	0.00 лв.
		<b>I .</b>			<b>Общо труд :</b>	
						<b>0.00</b>
<b>II . Материали</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	такса за депониране	м3	1.00000		4.00 лв.	4.00 лв.
Сума :						4.00 лв.
Доставно - складови разходи %:					10.00%	0.40 лв.
		<b>II .</b>			<b>Общо материали :</b>	
						<b>4.40</b>
<b>III . Механизация</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	багер	мсм	0.01000		240.00	2.40 лв.
	самосвал	мсм	0.01000		80.00	0.80 лв.
Сума :						3.20
Допълнителни разходи - механизация %:					10.00%	0.32
		<b>III .</b>			<b>Общо механизация:</b>	
						<b>3.52</b>
Сбор :						7.92
Печалба % :					20.00%	1.58
<b>Общо за работата :</b>						<b>9.50</b>



## Анализ към позиция № 9

Наименование на работата						
<i>Извозване на строителни отпадаци</i>						
		ед мярка	м3			
<b>I . Труд</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	работник 49-1	ч.ч	0.82000	3.00	6.00 лв.	14.76 лв.
					Сума :	14.76 лв.
					Допълнителни разходи - труд %:	90.00%      13.28 лв.
<b>I .</b>					<b>Общо труд :</b>	<b>28.04</b>
<b>II . Материали</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
					Сума :	0.00 лв.
					Доставно - складови разходи %:	10.00%      0.00 лв.
<b>II .</b>					<b>Общо материали :</b>	<b>0.00</b>
<b>III . Механизация</b>						
	Наименование	Мярка	Количество	Коефициент	Ед. цена	Стойност
	самосвал	мсм	0.20000		80.00 лв.	16.00 лв.
					Сума :	16.00
					Допълнителни разходи - механизация %:	10.00%      1.60
<b>III .</b>					<b>Общо механизация:</b>	<b>17.60</b>
					Сбор :	45.64
					Печалба % :	20.00%      9.13
					<b>Общо за работата :</b>	<b>54.77</b>

.36 , .3 .